

《工事概要 特記事項》

工 事 名	社会体育トイレ洋式化工事（原市中・大石中・大石南小）
工 事 場 所	上尾市立原市中学校（上尾市大字原市 3479 番地） 上尾市立大石中学校（上尾市中妻四丁目 19 番地） 上尾市立大石南小学校（上尾市大字畔吉 1333 番地）

A. 週休 2 日制適用工事について

- 1 本工事は、上尾市〔建築工事〕「週休 2 日制適用工事（発注者指定型）及び（現場閉所型）」の試行対象工事である。

工事の実施は、上尾市建築工事における「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>

B. 一般事項について

- 1 現場打ち合わせや現地調査等については、契約締結後施設管理者と調整の上、早急におこなうこと。
- 2 工事着手にあたって近隣住民等に対し、着工連絡や挨拶をするなど工事の周知を行い、円滑に作業が行えるよう努めること。
- 3 施設利用者や歩行者などの敷地内通行に関して、安全に配慮すること。また、敷地内各所への動線を常時確保し、必要に応じて交通誘導員を配置し施設利用者が安全に通行できるようにすること。
- 4 工事関係車両は埼玉県生活環境保全条例に従い、不要なアイドリング等を行わないこと。また、車両移動は最徐行するほか、車の駐車向きやエンジン音など近隣住民等に配慮すること。
- 5 工事に伴う車両の搬入、搬出による出入口周辺道路の汚れは、毎日清掃を行い、近隣に対する細心の注意を払うこと。
- 6 搬入車両等の通行経路において、やむを得ず通行禁止道路を通行する場合は、所管する警察署等に通行禁止道路通行許可申請をすること。

- 7 工事に支障となる工作物等は、受注者負担のもと、適宜移動・復旧させること。
- 8 工事期間中の、騒音及び粉塵・砂埃等については隣接する住宅等へ支障がでないよう、十分な対策を行うこと。
- 9 工事施工に伴う関係官公庁等への申請・届出・検査等を要す場合は、監督員への承諾願い等提出前に、当該関係官公庁等と事前協議を行うこと。また、事前協議・書類作成・届出は、適切な時期に遅滞なく行い、施工や工期に影響のないよう最大限努めること。なお、申請に伴う費用については全て受注者の負担とする。
- 10 工事現場内の管理は、労働基準法・労働安全衛生規則等その他関連法令に従うことはもとより、風紀衛生・火災・盗難・事故防止につとめ常に整理整頓しておくこと。
- 11 工事に必要な光熱水費及び利用に伴う諸手続きなどの費用は、全て受注者の負担とする。
- 12 各種試験及び試運転調整及び検査立会い等に必要な費用は全て受注者の負担とする。
- 13 色彩計画については、設計段階での協議内容を十分に尊重し見本等を用意すること。
- 14 石綿使用の有無にかかわらず受注者は現地工事開始前に石綿含有調査を実施し、監督員に書面で説明すること。また、調査結果については「労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、及び大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続（申請）」を石綿事前調査結果報告システム（厚生労働省・環境省所管）にて報告し、その結果を監督員に提出すること。ただし、厚生労働省労働基準局 石綿障害予防規則の解説 第3条の「事前調査を行う必要はないもの」に該当する工事の場合は除くものとする。詳細については、厚生労働省所管「石綿総合情報ポータルサイト」にて事前に確認すること
- 15 環境配慮改修工事（アスベスト含有吹付材の除去）の工法は、関係機関と協議を行うこと。
- 16 工事請負代金に応じ、実績情報システム（コリンズ）の登録を行うこと。また、必要に応じ変更登録・竣工登録を行うものとする。
- 17 本工事の竣工後建設副産物情報交換システム COBRIS による入力データを提出すること。

- 18 工事に伴う提出書類は契約約款等によるほか、当市発注課のホームページで掲載している提出書類一覧に基づき、適宜作成し提出すること。
- 19 現場代理人は、作業員の体調管理に注意すること。異変があった場合には監督員に速やかに報告し協議を行うこと。
- 20 工事目的物の引き渡しに際しては、製品の使用方法について解説したマニュアルを作成し、施設を管理することとなる者へ説明をし、引き渡すこと。

以上を原則とするが、止むを得ない事情が生じた場合は、監督員との協議による。なお、内容については、その理由を明示した書面により提出するものとする。

【保証期間等特記】

- 1 受注者による保証期間は引渡後 1 年間とするが、メーカー保証期間等が定められている場合は長い方を保証期間とし適用する。
- 2 契約不適合責任が生じたものについては、受注者は工事請負契約約款の定めるところにより履行の追完及び過分の費用を全額負担するものとする。

令和7年度

工 事 仕 様 書

- 1 工 事 名 社会体育トイレ洋式化工事（原市中、大石中、大石南小）
- 2 工 事 場 所 上尾市立原市中学校 外2校
- 3 工 期 契約締結日～令和7年12月15日

工 事 の 大 要	・ 建築工事 内外装改修工事 ・ 電気設備工事 配線工事 電灯交換 ・ 機械設備工事 給排水設備工事 衛生陶器類交換
-------------------------------	--

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
社会体育トイレ洋式化工事（原市中、大石中、大石南小）						
I 直接工事費		1.0	式			
II 共通仮設費		1.0	式			
純工事費	I + II	1.0	式			
III 現場管理費		1.0	式			
a 発生材処分費		1.0	式			
b リース費等		1.0	式			
工事原価	純工事費 + III + a + b	1.0	式			
IV 一般管理費		1.0	式			
工事価格	工事原価 + IV	1.0	式			
消費税及び地方消費税の額	工事価格 × 10%	1.0	式			
工事費計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I 直接工事費						
1. 原市中学校		1.0	式			
2. 大石中学校		1.0	式			
3. 大石南小学校		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
1. 原市中学校						
a. 直接仮設工事		1.0	式			
b. 建築工事		1.0	式			
c. 電気設備工事		1.0	式			
d. 機械設備工事		1.0	式			
e. とりこわし工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
a. 直接仮設工事						
【原市中】						
脚立足場	平屋	31.0	m ²			
養生（内部改修）	複合改修	24.3	m ²			
墨出し（内部改修）	複合改修	24.3	m ²			
整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	24.3	m ²			
養生（外壁改修）		42.0	m ²			
整理清掃後片付け（外壁改修）		42.0	m ²			
養生（屋上防水改修）	塗膜防水	27.2	m ²			
整理清掃後片付け（屋上防水改修）	塗膜防水	27.2	m ²			
整地	搬入経路現状復旧	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
b. 建築工事						
(床改修工事)						
あと施工アンカー(金属拡張アンカー)	標準タイプ M10(W3/8)×14×40 横向打 標準A	90.0	か所			
鉄筋	SD295A D10	27.7	kg			
鉄筋組立	重ね 加工共	1.0	式			
普通コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18 c m	0.9	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 0.9m ³	1.0	式			
コンクリート金ゴテ仕上げ	レベル調整共 床面 4.6m ²	1.0	式			
ラインング溝研り・補修	モルタル面	1.0	式			
(外部塗装工事)						
高圧水洗清掃	15MPa 立上り	45.7	m ²			
既存塗膜除去	RB種	45.7	m ²			
複層塗材E	下地調整塗材C-1 1mm以下共 ゆず肌 ローラー 既存塗膜除去箇所はC-1塗りのこと	45.7	m ²			
看板撤去・再取付	補修含む 集積共	1.0	式			
メッシュフェンス一時取外し・再取付	H1800	1.0	式			
(左官工事)						
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填100×100 見上げ 底上裏、軒裏 露出鉄筋はつり・ケレン・防錆剤塗布共	2.0	か所			
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填100×100 立上り 露出鉄筋はつり・ケレン・防錆剤塗布共	11.0	か所			
(内部改修工事(壁・天井))						
水洗清掃	コンクリート面	61.0	m ²			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
モルタル補修	既存フース撤去跡	0.5	m ²			
(屋根・底上防水工事)						
樹木枝払い	建物周り	1.0	式			
高圧水洗清掃	15MPa 平場、立上り	41.2	m ²			
下地調整	樹脂モルタル引き	41.2	m ²			
高反射ウレタン塗膜防水	X-2工法 表面シルバー 小規模 平場、立上り	41.2	m ²			
(鋼製建具工事)						
SDドア撤去	再使用しない	2.0	か所			
SDドア新設	カバー工法 ステンレス防虫網含む 取付・運搬費込	2.0	か所			
SD塗装	DP塗装 RB種 錆止め塗料E種 素地ごしらえ B種 2級アクリルシリコン 三方枠含む 1箇所 枠補修共	1.0	式			
網戸交換	2枚 (600×600) 材工共	1.0	式			
ガラス清掃	枠共・両面	2.2	m ²			
格子塗装	DP塗装 RB種 錆止め塗料E種 素地ごしらえ B種 2級 アクリルシリコン	1.0	式			
格子取外し・再取付	男子トイレ・女子トイレ 金具共	1.0	式			
サッシ廻りシーリング撤去	集積共	12.0	m			
サッシ廻りシーリング新設	MS-2 10×10	12.0	m			
サッシ水切りシーリング撤去	集積共	4.0	m			
サッシ水切りシーリング新設	MS-2 10×10	4.0	m			
サッシ枠塗装 (内部)	木製枠 SOP B種	1.0	式			
(仕上ユニット工事)						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
トイレベース	TB-1 H=1900 マシン化粧合板 付属品共 取付工事費 運搬費込	1.0	式			
トイレベース	TB-2 H=1900 マシン化粧合板 付属品共 取付工事費 運搬費込	1.0	式			
ピクトサイン	男女トイレ表示 150×150程度 アルミ製平付型	2.0	か所			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
c. 電気設備工事						
(新設工事)						
LED照明器具	LSS6-4-65 内部灯	3.0	台			
LED照明器具	LBF3MP/RP-4-26 防湿型・防雨型 外部灯	1.0	台			
タンブラースイッチ	金属プレート 1P 15A×1	3.0	か所			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	3.0	個			
ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C	3.0	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	8.0	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	4.0	m			
厚鋼電線管	G22 露出配管 溶融亜鉛めっき	15.0	m			
丸型露出ボックス	厚鋼電線管用 3方出	3.0	個			
プルボックス	露出形防水仕様 溶融亜鉛めっき 150×150×150	5.0	か所			
プルボックス	露出形防水仕様 ステンレス製 150×150×150	3.0	か所			
ケーブル	EM-IE 5.5sq 管内	4.0	m			
電線管	HIVE16	4.0	m			
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF×1	1.0	個			
接地極	10Φ×1000L	2.0	か所			
自動点滅器	3A 100V	1.0	個			
人感センサー	参考型番WTK34314 3A100V 材工共	1.0	個			
(撤去工事)						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
照明撤去	FL20W×1 露出形 再使用しない	3.0	個			
タンブラスイッチ撤去	1P15A×1 ボックス共	3.0	個			
電線管撤去	厚鋼電線管G22 再利用しない収集・運搬共	17.0	m			
ケーブル撤去	EM-CE 3.5sq-3C	7.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3C 管内・再利用しない収集・運搬共	17.0	m			
プルボックス撤去	150×150×150 再利用しない 収集・運搬共	5.0	個			
漏電遮断器撤去	2P 30AF再利用しない収集・運搬共	1.0	個			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
d. 機械設備工事						
洋風大便器	便器CS597BCS、タンクSH596BAYR、便座TC291取付費含む	3.0	か所			
床置型小便器	床置小便器UFS910W、小便器フラッシュバルブ、排水ソケット、取付費含む	2.0	か所			
洗面器	LS125AN洗面器、単水栓、排水金具、取付費含む	2.0	か所			
鏡	350×450 取付費含む	2.0	か所			
掃除用流し	掃除用流しSK22A、横水栓、リムカバー、排水金具、止水栓、取付費含む	2.0	か所			
ペーパーホルダー	紙巻器YH181、取付費含む	3.0	か所			
荷物用フック	YKH20R、取付費含む	2.0	か所			
チャームボックス	YKB104、取付費含む	2.0	か所			
掃除用具掛け	UTR422S、取付費含む	2.0	か所			
排水管洗浄	高圧水洗浄 30Mpa 各排水取出口～汚水樹まで	1.0	式			
排水管工事新設	VP100	3.0	m			
機械はつり(コア抜き)	壁厚150mm Φ38mm 周囲シーリング含む	1.0	か所			
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	室内便所 20A	22.0	m			
給水管保温	屋内露出 合成樹脂製カバー 支持金物共 グラスウール保温材 20mm	22.0	m			
配管切断・接続	20A 保温有	1.0	式			
配管切断・接続	100A	3.0	か所			
配管切断・接続	75A	2.0	か所			
配管切断・接続	65A	2.0	か所			
配管切断・接続	40A	2.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
仕切り弁	20A 10K 管端防食コア 保温共 弁ます、ふた共	1.0	個			
根切り	人力	0.7	m ³			
埋戻し	人力	0.7	m ³			
和風便器撤去	タンク式、付属品一式 再利用しない	3.0	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器、付属品一式 再利用しない	2.0	組			
洗面器撤去	給水栓、止水栓、ドラッグ、付属品一式 再利用しない	2.0	組			
掃除用流し撤去	再利用しない	2.0	組			
鋼管撤去	20A 再利用しない ねじ接合	24.0	m			
排水管撤去	VP100	3.0	m			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
e. とりこわし工事						
床スラブはつり	床排水位置変更用、 トイレベース基礎、集積共	4.6	m ²			
既存トイレベース撤去	扉共、集積共	10.0	m ²			
積込み・運搬	木類DID有 2t 人力 8.0km以下	1.0	m ³			
積込み・運搬	混合類 DID有 2t 人力 8.0km以下	0.5	m ³			
積込み・運搬	陶器類DID有 2t 人力 8.0km以下	1.0	m ³			
積込み・運搬	蛍光灯器具2t 片道25km以下	1.0	回			
積込み・運搬	コンクリート類DID有 2t 人力 8.0km以下	1.0	m ³			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
2. 大石中学校						
a. 直接仮設工事		1.0	式			
b. 建築工事		1.0	式			
c. 電気設備工事		1.0	式			
d. 機械設備工事		1.0	式			
e. とりこわし工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
a. 直接仮設工事						
【大石中】						
脚立足場	平屋	31.0	m ²			
養生（内部改修）	複合改修	24.6	m ²			
墨出し（内部改修）	複合改修	24.6	m ²			
整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	24.6	m ²			
養生（外壁改修）		42.0	m ²			
整理清掃後片付け（外壁改修）		42.0	m ²			
養生（屋上防水改修）	塗膜防水	28.0	m ²			
整理清掃後片付け（屋上防水改修）	塗膜防水	28.0	m ²			
整地	搬入経路現状復旧	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
b. 建築工事						
(床改修工事)						
あと施工アンカー(金属拡張アンカー)	標準タイプ M10(W3/8)×14×40 横向打 標準A	90.0	か所			
鉄筋	SD295A D10	27.7	kg			
鉄筋組立	重ね 加工共	1.0	式			
普通コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18 c m	0.9	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 0.9m ³	1.0	式			
コンクリート金ゴテ仕上げ	レベル調整共 床面 4.6m ²	1.0	式			
ラインング溝研り・補修	コンクリートブロック腰壁面	1.0	式			
(外部塗装工事)						
高圧水洗清掃	15MPa 立上り	44.7	m ²			
既存塗膜除去	RB種	44.7	m ²			
複層塗材E	下地調整塗材C-1 1mm以下共 ゆず肌 ローラー 既存塗膜除去箇所はC-1塗りのこと	44.7	m ²			
看板撤去・再取付	補修含む 集積共	1.0	式			
(底上裏塗装工事)						
高圧水洗清掃	15MPa 見上げ	5.3	m ²			
既存塗膜除去	RB種	5.3	m ²			
複層塗材E	下地調整塗材C-1 1mm以下共	5.3	m ²			
(左官工事)						
欠損部充填	ポリマーセメントモルタル充填100×100 見上げ 庇上裏、軒裏	1.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
欠損部充填	ポリマーセメントモルタル充填100×100 立上り	10.0	か所			
(内部改修工事(壁・天井))						
水洗清掃	CB面、コンクリート面、モルタル面	62.1	m ²			
モルタル補修	既存ブレース撤去跡	0.5	m ²			
(屋根・底上防水工事)						
高圧水洗清掃	15MPa 平場、立上り	37.2	m ²			
下地調整	樹脂モルタルノロ引き	37.2	m ²			
高反射ウルタン塗膜防水	X-2工法 表面シルバー 小規模 平場、立上り	37.2	m ²			
(鋼製建具工事)						
SDドア撤去	再使用しない	2.0	か所			
SDドア新設	カバー工法 ステンレス防虫網含む 取付・ 運搬費込	2.0	か所			
SD塗装	DP塗装 RB種 錆止め塗料E種 素地ごしらえ B種 2級アクリルシリコン 三方枠含む 1箇所 枠補修 共	1.0	式			
サッシ清掃	枠共・両面	1.0	m ²			
格子塗装	RB種 錆止め塗料B種 DP塗装B種 2級アクリルシリコン 三方枠含む	1.0	式			
格子取外し・再取付	男子トイレ・女子トイレ 金具共	1.0	式			
ガラス塗装	DP塗装 RB種 錆止め塗料E種 素地ごしらえ B種 2級 アクリルシリコン	1.0	式			
サッシ廻りシーリング撤去	集積共	10.4	m			
サッシ廻りシーリング新設	MS-2 10×10	10.4	m			
サッシ水切りシーリング撤去	集積共	4.0	m			
サッシ水切りシーリング新設	MS-2 10×10	4.0	m			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
サッシ枠塗装（内部）	木製枠 SOP B種	1.0	式			
（仕上ユニット工事）						
トイレベース	TB-1 H=1900 マシン化粧合板 付属品共 取付工事費 運搬費込	1.0	式			
トイレベース	TB-2 H=1900 マシン化粧合板 付属品共 取付工事費 運搬費込	1.0	式			
ヒコトサイン	男女トイレ表示 150×150程度 アルミ製平付型	2.0	か所			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
c. 電気設備工事						
(新設工事)						
LED照明器具	LSS6-4-65 内部灯	3.0	台			
LED照明器具	LBF3MP/RP-4-26 防湿型・防雨型 外部灯	1.0	台			
タンブラースイッチ	金属プレート 1P 15A×1	3.0	か所			
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	3.0	個			
架空線路	メッセンジャーワイヤー 22mm2	5.0	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	11.0	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	4.0	m			
厚鋼電線管	G22 露出配管 溶融亜鉛めっき	15.0	m			
丸型露出ボックス	厚鋼電線管用 3方出	3.0	個			
プルボックス	露出形防水仕様 溶融亜鉛めっき 150×150×150	5.0	か所			
プルボックス	露出形防水仕様 ステンレス製 150×150×150	3.0	か所			
ケーブル	EM-IE 5.5sq 管内	4.0	m			
電線管	HIVE16	4.0	m			
開閉器箱(一般形)	ELCB2P 30AF×1	1.0	個			
接地極	10Φ×1000L	2.0	か所			
自動点滅器	3A 100V	1.0	個			
人感センサー	参考型番WTK34314 3A100V 材工共	1.0	個			
(撤去工事)						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
照明撤去	FL20W×1 露出形 再利用しない	3.0	個			
タンブラスイッチ撤去	1P15A×1 ボックス共	3.0	個			
電線管撤去	厚鋼電線管G22 再利用しない 収集・運搬共	10.7	m			
ケーブル撤去	EM-CE 3.5sq-3C	4.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3C 管内・再利用しない 収集・運搬共	22.0	m			
プルボックス撤去	150×150×150 再利用しない 収集・運搬共	2.0	個			
漏電遮断器撤去	2P 30AF再利用しない収集・運搬共	1.0	個			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
d. 機械設備工事						
洋風大便器	便器CS597BCS、タンクSH596BAYR、便座TC291 取付費含む	3.0	か所			
床置型小便器	床置小便器UFS910W、小便器フラッシュバルブ、排水ソケット、取付費含む	2.0	か所			
洗面器	LS125AN洗面器、単水栓、排水金具、取付費含む	2.0	か所			
鏡	350×450 取付費含む	2.0	か所			
掃除用流し	掃除用流しSK22A、横水栓、リムカバー、排水金具、止水栓、取付費含む	2.0	か所			
ペーパーホルダー	紙巻器YH181、取付費含む	3.0	か所			
荷物用フック	YKH20R、取付費含む	2.0	か所			
チャームボックス	YKB104、取付費含む	2.0	か所			
掃除用具掛け	UTR422S、取付費含む	2.0	か所			
排水管洗浄	高圧水洗浄 30Mpa 各排水取出口～汚水樹まで	1.0	式			
排水管工事	VU100	3.0	m			
機械はつり(コア抜き)	壁厚150mm Φ38mm 周囲シーリング含む	4.0	か所			
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	隠ぺい 20A ライニング埋込	4.9	m			
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空 20A	6.5	m			
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	7.6	m			
給水管保温	屋外露出 ステンレス鋼板 支持金物共 グラスウール保温材 20mm	6.5	m			
給水管保温	屋内露出 合成樹脂製カバー 支持金物共 グラスウール保温材 20mm	7.6	m			
配管切断・接続	20A 保温有	1.0	式			
配管切断・接続	100A	3.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
配管切断・接続	75A	2.0	か所			
配管切断・接続	65A	2.0	か所			
配管切断・接続	40A	2.0	か所			
仕切り弁	20A 10K 管端防食コア 保温共 弁ます、ふた共	1.0	個			
根切り	人力	0.7	m ³			
埋戻し	人力	0.7	m ³			
和風便器撤去	タンク式、付属品一式 再利用しない	3.0	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器、付属品一式 再利用しない	2.0	組			
洗面器撤去	給水栓、止水栓、トラップ、付属品一式 再利用しない	2.0	組			
掃除用流し撤去	再利用しない	2.0	組			
ライニング鋼管撤去	20A 再利用しない	8.5	m			
排水管撤去	VP100	3.0	m			
ライニング配管撤去後補修		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
e. とりこわし工事						
床スラブはつり	床排水位置変更用、 トイレベース基礎、集積共	4.6	m ²			
既存トイレベース撤去	扉共、集積共	10.0	m ²			
積込み・運搬	木類DID有 2t 人力 8.0km以下	1.0	m ³			
積込み・運搬	混合類 DID有 2t 人力 8.0km以下	0.5	m ³			
積込み・運搬	陶器類DID有 2t 人力 8.0km以下	1.0	m ³			
積込み・運搬	蛍光灯器具2t 片道25km以下	1.0	回			
積込み・運搬	コンクリート類DID有 2t 人力 8.0km以下	1.0	m ³			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
3. 大石南小学校						
a. 直接仮設工事		1.0	式			
b. 建築工事		1.0	式			
c. 電気設備工事		1.0	式			
d. 機械設備工事		1.0	式			
e. とりこわし工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
a. 直接仮設工事						
【大石南小】						
脚立足場	平屋	12.5	m ²			
養生（内部改修）	複合改修	9.3	m ²			
墨出し（内部改修）	複合改修	9.3	m ²			
整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	9.3	m ²			
養生（外壁改修）		24.6	m ²			
整理清掃後片付け（外壁改修）		24.6	m ²			
養生（屋上防水改修）	塗膜防水	8.6	m ²			
整理清掃後片付け（屋上防水改修）	塗膜防水	8.6	m ²			
整地	搬入経路現状復旧	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
b. 建築工事						
(床改修工事)						
あと施工アンカー(金属拡張アンカー)	標準タイプ M10(W3/8)×14×40	38.0	か所			
鉄筋	SD295A D10	9.5	kg			
鉄筋組立	重ね 加工共	1.0	式			
普通コンクリート	Fc=24N/mm2 スランプ 18 c m	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 0.7m ³	1.0	式			
コンクリート金ゴテ仕上げ	レベル調整共 床面 1.4m ²	1.0	式			
タイル復旧	類似タイル床50角 下地共 4.2m ² 程度	1.0	式			
(外部塗装工事)						
施工数量調査	目視・打診による調査	25.6	m ²			
高圧水洗清掃	15MPa 立上り	25.6	m ²			
既存塗膜除去	RB種	25.6	m ²			
防水形複層塗材E	下地調整塗材C-1 1mm以下共 ゆず肌 ローラー 既存塗膜除去箇所はC-1塗りのこと	25.6	m ²			
外壁目地シーリング打替	MS-2 20×10 撤去費込	52.0	m			
クラック補修	Uカットシーラー 可とう式ポキシ樹脂充填 立上り面	2.5	m			
ガリ塗装	DP塗装 RB種 錆止め塗料E種 素地ごしらえ B種 2級 アクリルシリコン	1.0	式			
(内部塗装工事(壁・天井))						
高圧水洗清掃	15MPa 立上り、見上げCB面、コンクリート面	12.6	m ²			
既存塗膜除去	RB種 天井	8.0	m ²			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
複層塗材E	下地調整塗材C-1 1mm以下共 ゆず肌 ローラー 既存塗膜除去箇所はC-1塗りのこと	12.6	m ²			
モルタル補修	既存ベース撤去跡	0.1	m ²			
クラック補修	Uカットシーラー 可とう式ポリウレタン樹脂充填 立上り面	1.5	m			
(屋根・庇上防水工事)						
樹木枝払い	基礎周り、屋根周り	1.0	式			
高圧水洗清掃	15MPa 平場、立上り	8.0	m ²			
下地調整	水性プライマー	8.0	m ²			
高反射ウレタン塗膜防水	X-2工法 表面シルバー 小規模 平場、立上り	8.0	m ²			
トップライト撤去	アクリル製 600×600 2か所 シーリング撤去共、集積共	1.0	式			
堅樋撤去	φ75 鋼管 支持金物共 集積共 撤去部下地補修共	2.6	m			
堅樋新設	φ75 カラーVP SUS支持金物共	2.6	m			
トップライト補修	鋼板塞ぎ・補修	1.0	式			
(鋼製建具工事)						
アルミフラッシュトリア撤去	再使用しない	1.0	か所			
アルミフラッシュトリア新設	ガラリ付き 取付・運搬費込	1.0	か所			
(仕上ユニット工事)						
トイレベース	TB-1 トイレベース扉開き勝手変更 取付工事費 運搬費込	1.0	式			
トイレベース	TB-2 トイレベース位置変更取付 付属品共 取付工事費 運搬費込	1.0	式			
ビクトサイン	男女トイレ表示 150×150程度 アルミ製平付型	2.0	か所			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
c. 電気設備工事						
(新設工事)						
LED照明器具	LBF3MP/RP-4-20 内部灯	2.0	台			
LED照明器具	LSS1MP/RP-4-22 防湿型・防雨型 外部灯	2.0	台			
タンブラスイッチ	金属プレート 1P 15A×1	2.0	か所			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用	2.0	個			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	2.0	m			
ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	2.0	m			
厚鋼電線管	G22 露出配管 溶融亜鉛めっき	4.0	m			
プルボックス	露出形防水仕様 ステンレス製	1.0	か所			
(撤去工事)						
照明撤去	FL20W×1 露出形 再使用しない	2.0	個			
照明撤去	FL30W×1 露出形 再使用しない	3.0	個			
タンブラスイッチ撤去	1P15A×1 ボックス共	2.0	個			
電線管撤去	厚鋼電線管G22 再利用しない 収集・運搬共	2.5	m			
ケーブル撤去	EM-CE 3.5sq-3C	2.5	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3C 管内・再利用しない 収集・運搬共	7.5	m			
プルボックス撤去	150×150×100 再利用しない 収集・運搬共	1.0	個			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
d. 機械設備工事						
洋風大便器	便器CS597BCS、タンクSH596BAYR、便座TC291取付費含む	2.0	か所			
ペーパーホルダー	紙巻器YH181、取付費含む	2.0	か所			
荷物用フック	YKH20R、取付費含む	2.0	か所			
チャームボックス	YKB104、取付費含む	1.0	か所			
排水管洗浄	高圧水洗浄 30Mpa 各排水取出口～汚水桝まで	1.0	式			
排水管工事	VU100	2.0	m			
機械はつり(コア抜き)	壁厚75mm Φ38mm 周囲シーリング含む	2.0	か所			
耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空 20A	3.0	m			
耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	0.5	m			
給水管保温	屋外露出 ステンレス鋼板 支持金物共	3.0	m			
給水管保温	屋内露出 合成樹脂製カバー 支持金物共 グラスウール保温材 20mm	0.5	m			
配管切断・接続	20A 保温有	1.0	式			
配管切断・接続	100A	2.0	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	暗渠100A	2.0	m			
仕切り弁	20A 10K 管端防食コア 保温共 弁ます、ふた共	1.0	個			
根切り	人力	0.7	m ³			
埋戻し	人力	0.7	m ³			
和風便器撤去	タンク式、付属品一式 再利用しない	2.0	組			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
e. とりこわし工事						
床スラブはつり	床排水位置変更用、集積共	1.8	m ²			
積込み・運搬	混合類 DID有 2t 人力 8.0km以下	0.5	m ³			
積込み・運搬	陶器類DID有 2t 人力 8.0km以下	0.5	m ³			
積込み・運搬	蛍光灯器具2t 片道25km以下	1.0	回			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
a 発生材処分費						
【原市中】						
発生材処分	木くず	1.0	m ³			
発生材処分	コンクリートガラ	2.5	t			
発生材処分	陶器他	1.0	m ³			
発生材処分	蛍光灯器具	3.0	台			
【大石中】						
発生材処分	木くず	1.0	m ³			
発生材処分	コンクリートガラ	2.5	t			
発生材処分	陶器他	1.0	m ³			
発生材処分	蛍光灯器具	3.0	台			
【大石南小】						
発生材処分	コンクリートガラ	1.5	t			
発生材処分	陶器他	1.0	m ³			
発生材処分	蛍光灯器具	6.0	台			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
b リース費等						
【原市中】						
仮設トイレ	水洗式、運搬、設置、給排水接続費 撤去 整地含む	1.0	棟			
仮設トイレ目隠し		1.0	式			
【大石中】						
仮設トイレ	水洗式、運搬、設置、給排水接続費 撤去 整地含む	1.0	棟			
仮設トイレ目隠し		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
Ⅱ 共通仮設費						
準備費						
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費						
屋外整理清掃費		1.0	式			
機械器具費						
その他						
Ⅱ-1 共通仮設費積上		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
Ⅱ-1 共通仮設費積上						
【原市中】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 運搬費含む	12.0	m			
交通誘導員	仮設搬入・設置、生コン打設、 仮設撤去・引き上げ時	3.0	人			
【大石中】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 運搬費含む	35.0	m			
交通誘導員	仮設搬入・設置、生コン打設、 仮設撤去・引き上げ時	3.0	人			
【大石南小】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 運搬費含む	14.0	m			
交通誘導員	仮設搬入・設置、生コン打設、 仮設撤去・引き上げ時	3.0	人			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
Ⅲ 現場管理費						
労務管理費	}					
租税公課						
保険料						
従業員給料手当						
施工図等作成費						
退職金						
法定福利費		1.0	式			
福利厚生費						
事務用品費						
通信交通費						
補償費	}					
その他						
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
IV 一般管理費						
役員報酬 従業員給料手当						
退職金 法定福利費						
福利厚生費						
維持修繕費						
事務用品費						
通信交通費						
動力用水光熱費		1.0	式			
調査研究費 広告宣伝費						
交際費 寄付金						
地代家賃						
減価償却費						
試験研究償却費						
開発償却費						
租税公課 保険料						
契約保証費						
雑費						
計						

社会体育トイレ洋式化工事（原市中・大石中・大石南小）

- [1] 工 事 名社会体育トイレ洋式化工事（原市中・大石中・大石南小）
- [2] 工 事 場 所上尾市立原市中学校外2校
- [3] 共 通 事 項 仕様書
国土交通省大臣官庁官庁管轄部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」（建築）（電気）（機械）
最新版
以下「標準仕様書」という。
※設計図書の優先順位は次のとおりとする。 1．質問回答書 2．本特記仕様書 3．設計図書 4．標準仕様書

- [4] 工 事 概 要
- ・建築工事 内外装改修工事 ・電気設備工事 配線工事 電灯交換 ・機械設備工事 給排水設備工事 衛生陶器類交換

- [5] 特 記 事 項 <一般共通事項>
- 1．図面及び特記仕様書に記載無き事項はすべて標準仕様書（最新版）により施工する。
本工事の受注者は契約後直ちに工事工程表・下請業者リスト・メーカーリストその他必要な書類を作成し、監督員の承諾を受けた後施工する。
- 2．特記仕様書及び設計書に基づく使用材料は、建築基準法対応F★★★★とし、見本あるいはカタログ等を提出し、監督員の承諾を受けた後施工する。
- 3．各工事に必要な諸官公庁への届出は、受注者の負担にて遅滞なく行う。
各種試験及び試運転調整及び検査立会い等に必要な費用はすべて受注者の負担とする。また、停電作業に伴う電気主任技術者との事前協議及び立会い等の費用もすべて受注者の負担とする。
- 4．図面及び仕様書に明記なきもので、建築常識として当然なすべきことは、受注者と監督員との協議により行い、軽微なものについては、金額の増減は行わない。
- 5．各工事とも、施工図・詳細図・施工要領書等を作成し、監督員の承諾を受けた後施工する。
工事現場内の管理は、労働基準法・労働安全衛生規則等その他関連法令に従い、遅滞なく行い風紀衛生・火災・盗難・事故防止につとめ常に整理整頓しておくこと。
- 6．仮設工事以外の諸材料はすべて新品とし、監督員の立ち会い検査を受けた後施工する。
施工立ち会い検査を監督員の指示により各工程において受けること。
- 7．工事着手前及び工事期間中の各工程ごとに重要な箇所及び工事完了後の状況を写真撮影し、整理して1部提出する。
- 8．本工事竣工の際は、監督員・検査員の立ち会い検査を受け合格の上、引渡しするものとする。それまでの管理責任は、受注者にあるものとする。
- 9．既存コンクリート壁等の配管貫通部のコア抜きは鉄筋探査を実施してから行うこと。
- 10．発生材の処分については、場外に運搬し適切に処分するものし、工事完了時に manifests を提出すること。
- 11．本工事の施工に当たっては、周囲の安全に留意した施工計画書を作成し監督員の承諾を受けた後、着工することとする。
- 12．建設工事保険の加入は工期＋1ヶ月とし、保険証書の写しを提出する。
- 13．必要に応じて壁、床等を養生し、汚さないように注意すること。
- 14．本工事の施工にあたっては、施設利用者等の安全に充分留意すること。
- 15．本工事において建設副産物情報交換システムCOBRISを利用すること。
- 16．建設業退職金共済制度の発注者用掛金収納書を添付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書を工事請負契約締結後1ヶ月以内に提出すること。
- 17．工事実績情報システム（コリンズ）の登録を行うこと。
- 18．週休2日制適用工事の詳細については、上尾市役所ホームページで確認すること。

- [6] 完 成 図 等
- 1.以下のものを完成図書として提出し、電子化したデータも指定された形式で保存し、電子記録媒体（CD-RまたはDVD-R）1部を提出すること。
1）竣工図・施工図（DWG・DXF・PDF）
2）打合せ記録・官庁提出書類・機器完成図・試験成績書・取扱説明書・保険書（PDF）
3）工事写真（JPG）※工事写真は施工前・施工中・施工後が比較しやすいようにまとめること。
- 2.データ提出にあたっては、最新不正プログラム対策ソフトウェアに最新パターンファイルを適正させたものでチェックを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認の上、提出すること。また、下記の情報を電子記録の表面に記載し電子記録媒体納品書を提出すること。



- (1) 工事名 (2) 工事場所 (3) 作成年月日 (4) 発注者名称 (5) 請負者名称
(6) 何枚目／総枚数 (7) 不正プログラムチェックに関する情報 (8) 電子記録媒体フォーマット形状

不正プログラムチェックに関する情報は下記を明記すること。

- (1) 使用した不正プログラム対策ソフト名 (2) ウィルス定義年月日もしくはパターンファイル名 (3) チェック年月日



また、電子記録を入れるケースのインデックスには、「年度」「工事名」「工事場所」「発注者名」「請負者名」を記載すること。
データ作成パーソナルコンピューター（以下PC）ではデータ流出に関して細心の注意を払うと共に、流出の危険性が高いソフトウェアが導入されていないPCにて作成すること。

本特記仕様書によるほか、国土交通省官場工事電子納品要領（最新版）及び建築工事設計図書作成基準（最新版）による。



- ※搬入経路：現状復旧すること
- ※仮設トイレ
- ・水洗式：設置・撤去・配管共
- ・撤去後は整地をすること
- ・給水は社会体育トイレから分岐すること
- ・排水は汚水枳へ接続すること

 上尾市行政経営部施設課 上尾市本町三丁目1番1号 TEL 048 (775)5111	検 図	検 図	作 図	作 図	年月日 R7.4	工事名称 社会体育トイレ洋式化工事（原市中・大石中・大石南小）	図面番号 01
					縮尺 NON SCALE	図面名 特記仕様書・案内図・配置仮設図	



上尾市行政経営部施設課

上尾市本町三丁目1番1号

TEL 048 (775)5111

檢 閱

檢 図

作 图

作

年月日 R7.4


縮尺
NON SCALE

工事名称
社会体育トイレ洋式化工事（原市中・大石中・大石南小）


図面名	案内図・配置仮設図
-----	-----------

図面番号


02




改修平面図 1: 60




北立面図 1: 80



南立面図 1: 80



西立面図 1: 80



東立面図 1: 80

外壁塗装：高圧水洗清掃（15MPa）
既存塗膜除去（RB種）（下地調整塗材C-1 1mm以下）
複層塗材E ゆず肌 ローラー（下地調整塗材C-1 1mm以下）

床：既存のまま

内部塗装（壁・天井）：既存のまま（水洗い清掃）

屋根防水：高圧水洗清掃（15Mpa）
下地調整 樹脂モルタル引き
高反射ウレタン塗膜防水 X-2工法 表面シルバー

SD（2カ所）：撤去新設（カバー工法）
（1カ所）：DP塗装

◎：底上裏、軒裏、外壁：欠損部充填 ホリマセメントモルタル100×100 13カ所

・樹木枝払い（建物周辺）

・外壁はアスベスト含有調査済：含有なし

建 具 表

姿 図	
形 状	スチール製 片開き戸
見 込	枠見込み100 扉厚40
材料・仕上	塗装仕上げ
カ ラ ス	ー
金 物	トアコロサ：ストップ付 90度制限 付属金物一式（倉庫は120度制限） 握り玉ハンドル（外）シリンダー錠（内）サムターン
そ の 他	SD 1'（DP塗装、防虫網撤去・新設）
姿 図	
形 状	男子トイレブース
見 込	40
材料・仕上	メラミン樹脂化粧合板
カ ラ ス	ー
金 物	中心吊りクレビティベンジ・サハート・内開き錠・戸当たり 戸当たり帽子掛け・アルミ笠木・アルミカバーコーナー
そ の 他	ー
姿 図	
形 状	女子トイレブース
見 込	40
材料・仕上	メラミン樹脂化粧合板
カ ラ ス	ー
金 物	中心吊りクレビティベンジ・サハート・内開き錠・戸当たり 戸当たり帽子掛け・アルミ笠木・アルミカバーコーナー
そ の 他	ー



上尾市行政経営部施設課

上尾市本町三丁目1番1号

TEL 048 (775)5111

検 図

検 図

作 図

作 図

年月日
R7.4

縮尺

各種

工事名称


社会体育トイレ洋式化工事（原市中・大石中・大石南小）

図面名

平面図・立面図・建具表（原市中）

図面番号

03




- 床スラブはつり範囲
- トイレース撤去・処分 扉（3枚）
- 床スラブ解体後、普通コンクリート（Fc24-18）打設（t=150~200程度）
金コテ仕上
あと施工アンカーM10@200+スラブ配筋D10 タテ・ヨコ@200

- 解体工事
建築工事
- ・床スラブ解体・撤去（和便器、小便器、掃除用流し部分）
 - ・トイレース（木製リース）・扉（3カ所共）撤去・処分 ※トイレース跡補修
 - ・トイレース用コンクリート基礎（D100×H120）撤去・処分 ※撤去跡補修



- 機械設備工事
撤去・処分の衛生陶器類
- ・ロータンク式和便器 止水栓・洗浄管類一式 3台
 - ・ペーパーホルダー 3台 ※撤去後補修
 - ・床置き型小便器・フラッシュバルブ・付属品一式 2台
 - ・洗面器・給水栓・止水栓・トラップ・金具類一式 2台
 - ・掃除用流し（SK）・給水栓・排水トラップ・金具類一式 2台



解体図 1:60 床伏図 1:60




- 機械設備工事 [参考型番]同等品以上とする
新設衛生陶器類
- ・タンク式洋便器（3台）一式
便器：CS597BCS タンク：SH596BAYR
普通便座：TC291
 - ・床置き型小便器（2台）一式
床置床排水自動洗浄小便器：UFS910W
 - ・洗面器（2台）一式
洗面器：LSB125AN 自動水栓（単水栓・発電）：TENA126A
壁排水金具：T6PM16 ハックハンカー：TL125D
 - ・掃除用流し（2台）
掃除用流し：SK22A 横水栓：T23AE20C
床排水金具：T37SGEP アンクル形止水栓：TN114
ハックハンカー：T9R リムカバー：TK22
 - ・鏡（2カ所）：350×450
 - ・荷物用フック（2カ所） シングルフック：YKH20R
 - ・ペーパーホルダー（3カ所）
スベア付紙巻器（棚）：YH181
 - ・掃除用具掛け（2カ所）：UTR422S
 - ・チャームボックス（2カ所）：YKB104

排水管洗浄：高圧水洗浄（15Mpa）各排水取出口から汚水桝まで
給水・排水管位置は調査のこと（根切り、埋戻し）






●電気設備工事 新設機器類 ・内部LED灯: LSS1-4-65(公共型番) (3台) ・外部LED灯: LBF3MP/RP-4-06(公共型番) (1台) ・開閉器箱(一般形) ELCB2P 30AF×1 (1個) ・自動点滅器 3A 100V ・人感センサー 3A100V WTK34314(参考型番) ・タンブラスイッチ: 1P15A×1(金属プレート) (3カ所) ・フルボックス: (150×150×150 SUS製 防水仕様) (3個) ・フルボックス: (150×150×150 鋼板製溶融垂鉛めっき) (5個) ———: 配線 EM-EEF 2.0-3C(G22) ※天井からタンブラスイッチまでの立下がり EM-EEF2.0-2C(G22)	①LSS1-4-65
	照明器具姿図 光束: 6,900lm以上
●電気設備工事 撤去機器類 ・照明灯 (3台) 露出 天井直付け 20W×1 ・タンブラスイッチ: 1P15A×1 (3カ所) ・電線管撤去(G22) ・ケーブル撤去(EM-CE 3.5sq-3C) ・600V絶縁ケーブル撤去 ・フルボックス撤去 (5個) ・漏電遮断機撤去 (1個)	②LBF3MP/RP-2-06
	照明器具姿図 光束: 3,000lm以上 防湿型・防雨型



解体図 1:60

床伏図 1:60



給排水設備図 1:60


- 床スラブはつり範囲
- トイレマス撤去・処分 扉（3枚）
- 床スラブ解体後、普通コンクリート（Fc24-18）打設（t=150～200程度）金コテ仕上あと施工アンカー-M10@200+スラブ配筋D10 4等間@200


- 解体工事
建築工事
・床スラブ解体・撤去（和便器、小便器、掃除用流し部分）
・トイレマス（木製マス）・扉（3か所共）撤去・処分 ※トイレマス跡補修
・トイレマス用コンクリート基礎（D100×H120）撤去・処分 ※撤去跡補修

- 機械設備工事
撤去・処分の衛生陶器類
・ロータンク式和便器 止水栓・洗浄管類一式 3台
・ペーパーホルダー 3台 ※撤去後補修
・床置き型小便器・フラッシュバルブ・付属品一式 2台
・洗面器・給水栓・止水栓・トラップ・金具類一式 2台
・掃除用流し（SK）・給水栓・排水トラップ・金具類一式 2台


- 機械設備工事 [参考型番]同等品以上とする
新設衛生陶器類
・タンク式洋便器（3台）一式
便器：CS597BCS タンク：SH596BAYR
普通便座：TC291
・床置き型小便器（2台）一式
床置床排水自動洗浄小便器：UFS910W
・洗面器（2台）一式
洗面器：LSB125AN 自動水栓（単水栓・発電）：TENA126A
壁排水金具：T6PM16 ハックハンカー：TL125D
・鏡（2カ所）：350×450・掃除用流し（2台）
掃除用流し：SK22A 横水栓：T23AE20C
床排水金具：T37SGEP アンケル形止水栓：TN114
ハックハンカー：T9R リムカバー：TK22
・荷物用フック（2カ所）
シングルフック：YKH20R
・ペーパーホルダー（3カ所）
スチール付紙巻器（棚）：YH181
・掃除用掛掛け（2カ所）：UTR422S
・チャームボックス（2カ所）：YKB104

排水管洗浄：高圧水洗浄（15Mpa）各排水取出口から汚水桟まで
給水・排水管位置は調査のこと（根切り、埋戻し）





配置図 1: 200



電気設備図 1: 60

●電気設備工事

新設機器類

- ・内部LED灯：LSS1-4-65(公共型番) (3台)
- ・外部LED灯：LBF3MP/RP-4-06(公共型番) (1台)
- ・開閉器箱(一般形) ELCB2P 30AF×1 (1個)
- ・自動点滅器 3A 100V
- ・人感センサー 3A100V WTK34314(参考型番)
- ・タンポラススイッチ：1P15A×1(金属プレート) (3カ所)
- ・フルボックス：(150×150×150 SUS製 防水仕様) (3個)
- ・フルボックス：(150×150×150 鋼板製溶融亜鉛めっき) (5個)
- ：配線 EM-EEF 2.0-3C(G22)
- ※天井からタンポラススイッチまでの立下がりには EM-EEF2.0-2C(G22)


●電気設備工事

撤去機器類

- ・照明灯(3台) 露出 天井直付け 20W×1
- ・タンポラススイッチ：1P15A×1 (3カ所)
- ・電線管撤去(G22)
- ・ケーブル撤去(EM-CE 3.5sq-3C)
- ・600V絶縁ケーブル撤去
- ・フルボックス撤去(5個)
- ・漏電遮断機撤去(1個)

①LSS1-4-65

照明器具姿図 光束：6,900lm以上



【3台】

②LBF3MP/RP-2-06

照明器具姿図 光束：3,000lm以上
防湿型・防雨型



【1台】



上尾市行政経営部施設課

上尾市本町三丁目1番1号

TEL 048 (775)5111

検図

検図

作図

作図

年月日

R7.4

縮尺

各種

工事名称


社会体育トイレ洋式化工事(原市中・大石中・大石南小)

図面名


電気設備図(大石中)

図面番号

10




解体図 1:60



電気設備図 1:60


⌀LBF3MP/RP-4-20	
照明器具姿図	光束：2,000lm以上
	
	【2台】
⌀LSS1MP/RP-4-22	
照明器具姿図	光束：1,400lm以上 防湿型・防雨型
	
	【2台】

-  床スラブはつり範囲
-  床スラブ解体後、普通コンクリート（Fc24-18）打設
（ $t=120\sim200$ 程度）
金コテ仕上
床：タイル復旧
あと施工アンカー-M10@200+スラブ配筋D10 タテ・ヨコ@200
- 解体工事
建築工事
・床スラブ解体・撤去（和便器部分）
・鋼製建具（900W×1800H） 撤去・処分（カバー工法にするため枠は残す。残す範囲はメーカーと調整）
- 機械設備工事
撤去・処分の衛生陶器類
・和便器 止水栓・洗浄管類一式 2台
・ペーパーホルダー 2台 ※撤去後補修
- 電気設備工事
・蛍光灯 20W×1 撤去・処分 2台
・蛍光灯 30W×1 撤去・処分 3台
・タンブラスイッチ：1P15A×1（2カ所）
・電線管撤去（G22）
・ケーブル撤去（EM-CE 3.5sq-3C）
・600V絶縁ケーブル撤去
・プルボックス撤去 1個


- 機械設備工事 [参考型番]同等品以上とする
新設衛生陶器類
・タンク式洋便器（2台）一式
便器：CS597BCS タンク：SH596BAYR
普通便座：TC291
・荷物用フック（2カ所）
シンケルフック：YKH20R
・ペーパーホルダー（2カ所）
スチーフ付紙巻器（棚）：YH181
・チャームボックス：YKB104

排水管洗浄：高圧水洗浄(15Mpa)各排水取出口から汚水桝まで
給水管位置は調査のこと

- 電気設備工事
新設機器類
①内部LED灯：LBF3MP/RP-4-20(公共型番)（2台）
②外部LED灯：LSS1MP/RP-4-22(公共型番)（2台）
・タンブラスイッチ：1P15A×1(金属プレート)（2カ所）
・プルボックス：(200×200×150 SUS製 防水仕様)（1個）
———//———：配線 EM-EEF 2.0-3C(G22)
※天井からタンブラスイッチまでの立下がりには
EM-EEF2.0-2C(G22)
※電灯盤まで既存配線・配管利用



床伏図 1:60



給排水設備図 1:60



上尾市行政経営部施設課

上尾市本町三丁目1番1号 TEL 048 (775)5111

検 図

検 図

作 図

作 図

年月日
R7.4

縮尺
A3:1/60

工事名称
社会体育トイレ洋式化工事（原市中・大石中・大石南小）

図面名
解体図・床伏図・給排水設備図・電気設備図（大石南小）

図面番号

12