

《工事概要 特記事項》

工 事 名	西消防署大谷分署仮眠室・浴室個室化及びトイレ改修工事
工 事 場 所	上尾市西消防署大谷分署（上尾市大谷本郷 908-8）

A. 週休 2 日制適用工事について

- 1 本工事は、上尾市〔建築工事〕「週休 2 日制適用工事（「発注者指定型」及び「現場閉所型」）」の試行対象工事である。

工事の実施は、上尾市建築工事における「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>

B. 一般事項について

- 1 現場打ち合わせや現地調査等については、契約締結後施設管理者と調整の上、早急におこなうこと。
- 2 工事着手にあたって近隣住民等に対し、着工連絡や挨拶をするなど工事の周知を行い、円滑に作業が行えるよう努めること。
- 3 施設利用者や歩行者などの敷地内通行に関して、安全に配慮すること。また、敷地内各所への動線を常時確保し、必要に応じて交通誘導員を配置し施設利用者が安全に通行できるようにすること。
- 4 工事関係車両は埼玉県生活環境保全条例に従い、不要なアイドリング等を行わないこと。また、車両移動は最徐行するほか、車の駐車向きやエンジン音など近隣住民等に配慮すること。
- 5 工事に伴う車両の搬入、搬出による出入口周辺道路の汚れは、毎日清掃を行い、近隣に対する細心の注意を払うこと。
- 6 搬入車両等の通行経路において、やむを得ず通行禁止道路を通行する場合は、所管する警察署等に通行禁止道路通行許可申請をすること。

- 7 工事に支障となる工作物等は、受注者負担のもと、適宜移動・復旧させること。
- 8 工事期間中の、騒音及び粉塵・砂埃等については隣接する住宅等へ支障がでないう、十分な対策を行うこと。
- 9 工事施工に伴う関係官公庁等への申請・届出・検査等を要す場合は、監督員への承諾願い等提出前に、当該関係官公庁等と事前協議を行うこと。また、事前協議・書類作成・届出は、適切な時期に遅滞なく行い、施工や工期に影響のないよう最大限努めること。なお、申請に伴う費用については全て受注者の負担とする。
- 10 工事現場内の管理は、労働基準法・労働安全衛生規則等その他関連法令に従うことはもとより、風紀衛生・火災・盗難・事故防止につとめ常に整理整頓しておくこと。
- 11 工事に必要な光熱水費及び利用に伴う諸手続きなどの費用は、全て受注者の負担とする。
- 12 各種試験及び試運転調整及び検査立会い等に必要な費用は全て受注者の負担とする。
- 13 色彩計画については、設計段階での協議内容を十分に尊重し見本等を用意すること。
- 14 石綿使用の有無にかかわらず受注者は現地工事開始前に石綿含有調査を実施し、監督員に書面で説明すること。また、調査結果については「労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、及び大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続（申請）」を石綿事前調査結果報告システム（厚生労働省・環境省所管）にて報告し、その結果を監督員に提出すること。ただし、厚生労働省労働基準局 石綿障害予防規則の解説 第3条の「事前調査を行う必要はないもの」に該当する工事の場合は除くものとする。詳細については、厚生労働省所管「石綿総合情報ポータルサイト」にて事前に確認すること
- 15 環境配慮改修工事（アスベスト含有吹付材の除去）の際には、関係機関との打ち合わせ・届出を受注者にて遅延なく行うこと。
- 16 環境配慮改修工事（アスベスト含有吹付材の除去）の工法は、必要に応じて関係機関と協議を行うこと。

- 17 工事請負代金に応じ、実績情報システム（コリンズ）の登録を行うこと。また、必要に応じ変更登録・竣工登録を行うものとする。
- 18 本工事の竣工後建設副産物情報交換システム COBRIS による入力データを提出すること。
- 19 工事に伴う提出書類は契約約款等によるほか、当市発注課のホームページで掲載している提出書類一覧に基づき、適宜作成し提出すること。
- 20 現場代理人は、作業員の体調管理に注意すること。異変があった場合には監督員に速やかに報告し協議を行うこと。
- 21 工事目的物の引き渡しに際しては、製品の使用方法について解説したマニュアルを作成し、施設を管理することとなる者へ説明をし、引き渡すこと。

以上を原則とするが、止むを得ない事情が生じた場合は、監督員との協議による。なお、内容については、その理由を明示した書面により提出するものとする。

【保証期間等特記】

- 1 受注者による保証期間は引渡後 1 年間とするが、メーカー保証期間等が定められている場合は長い方を保証期間とし適用する。
- 2 契約不適合責任が生じたものについては、受注者は工事請負契約約款の定めるところにより履行の追完及び過分の費用を全額負担するものとする。

令和7年度

工 事 仕 様 書

- 1 工 事 名 西消防署大谷分署仮眠室・浴室個室化及びトイレ改修工事
- 2 工 事 場 所 上尾市西消防署大谷分署
- 3 工 期 契約締結日～令和8年3月9日

工 事 の 大 要	浴室及び仮眠室の個室化 ・浴室にシャワーユニット新設（3台） ・仮眠室にユニットベッド新設（18台） ・上記に伴う内装、各種設備改修工事 トイレ改修工事 ・衛生器具改修 ・上記に伴う内装、各種設備改修工事
-----------------	--

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
西消防署大谷分署仮眠室・浴室個室化及びトイレ改修工事						
I 直接工事費		1.0	式			
II 共通仮設費		1.0	式			
純工事費	I + II	1.0	式			
III 現場管理費		1.0	式			
a 発生材処分費		1.0	式			
b リース費等		1.0	式			
工事原価	純工事費 + III + a + b	1.0	式			
IV 一般管理費		1.0	式			
工事価格	工事原価 + IV	1.0	式			
消費税及び地方消費税の額	工事価格 × 10%	1.0	式			
工事費計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I－1．西消防署大谷分署仮眠室・浴室個室化改修工事						
I－1－a．直接仮設工事		1.0	式			
I－1－b．建築工事		1.0	式			
I－1－c．電気設備工事		1.0	式			
I－1－d．機械設備工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I - 1 - a . 直接仮設工事						
養生(内部改修)	複合改修	63.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	41.5	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	63.4	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	41.5	m ²			
内部仕上げ足場	脚立足場 ユニットバス、 仮眠室 CH3.5m	67.3	m ²			
仮設間仕切り	B種 設置・撤去・集積・運搬共 仮設扉込	7.9	m ²			
(仮設スピーカー)						
ホーンスピーカ	防水型 6W 1.7kΩ	2.0	個			
防雨ボックス	アッテネータ×2内蔵	1.0	個			
耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C	51.0	m			
耐熱ケーブル	EM-HP1.2-3C	20.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF16 露出	61.0	m			
(仮設スピーカー撤去)						
ホーンスピーカ撤去	防水型 6W 1.7kΩ	2.0	個			
防雨ボックス撤去	アッテネータ×2内蔵	1.0	個			
耐熱ケーブル撤去	EM-HP1.2-2C PF管内	51.0	m			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I - 1 - b. 建築工事						
①仮眠室改修工事		1.0	式			
②浴室改修工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
①仮眠室改修工事						
(撤去工事)						
既存ベット解体	木製2段ベット 18台	9.0	人工			
天井下地撤去	集積共	22.9	m ²			
天井仕上材撤去 二重張り	ロックウール吸音板12mm+PB9mm 廻り縁共 集積共 アスベスト見込み	22.9	m ²			
床塩ビシート撤去	カプセルベット設置部分 アスベスト含有Lv3見込み 集積共	21.7	m ²			
床養生(アスベスト除去)	二重張り 隔離シートt=0.15 (アスベスト含有の場合)	56.8	m ²			
壁養生(アスベスト除去)	一重張り 隔離シートt=0.08 (アスベスト含有の場合)	106	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.5	m ³			
発生材収集・運搬(建電機共)	4tコンテナ 木くず	6.0	台			
発生材収集・運搬(建電機共)	2・3tダンプ 安定型混合廃棄物	1.0	台			
発生材収集・運搬(建電機共)	2・3tダンプ 石綿産業廃棄物(安定型) 石綿含有の場合	1.0	台			
(改修工事)						
カプセルベット 左列(1期)	6台 運搬・施工費共	1.0	式			
カプセルベット 中列(2期)	6台 運搬・施工費共	1.0	式			
カプセルベット 右列(3期)	6台 運搬・施工費共	1.0	式			
天井点検口	450角 アルミ製 内外枠共額縁	4.0	か所			
天井点検口開口部補強	LGS 19型(屋内)	4.0	か所			
天井補修費	せっこうボード下地張りt=9 +ロックウール化粧吸音板t=12 材工共	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
②浴室改修工事						
(撤去工事)						
浴槽撤去	W1200×D1180×H700 FRP製 集積共	1.0	式			
CBふかし壁撤去	B種ブロックt100 タイル共 集積共	0.2	m ³			
RC壁撤去	花こう石本磨き材・タイル・鉄筋共 集積共	0.1	m ³			
RCライニング撤去	花こう石本磨き材・タイル・鉄筋共 集積共	0.3	m ³			
仕上りタイル撤去	床タイル、下地モルタル共、集積共 下塗り材アスベスト含有見込み	7.7	m ²			
天井下地撤去	集積共 (浴室)	8.3	m ²			
天井仕上り材撤去	耐食アルミ製リブ板t=0.4 硬質発砲ウレタン裏打 集積共 (浴室) アスベスト見込み 一重張り	8.3	m ²			
天井下地撤去	集積共 (前室)	0.2	m ²			
天井仕上り材撤去	一重張り 石綿含有 (前室)	0.2	m ²			
鏡撤去	再使用しない	3.0	枚			
床養生		8.3	m ²			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm 材工共	28.7	m ²			
石綿一時保管庫設置	鍵付き 設置・損料・運搬費共	1.0	式			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m ³			
アルミサッシ ガラス撤去	1500*1200	1.0	式			
発生材収集・運搬 (建電機共)	2・3tダンプ 安定型混合廃棄物	1.0	台			
発生材収集・運搬 (建電機共)	2・3tダンプ RC (無筋)	1.0	台			
発生材収集・運搬 (建電機共)	2・3tダンプ 金属くず	1.0	台			
発生材収集・運搬 (建電機共)	2・3tダンプ その他がれき類	1.0	台			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
(改修工事)						
浴槽跡閉塞	普通コンクリート 18N/mm ² 床排水廻り、床排水側溝含む	0.6	m ³			
上記打設手間	人力	0.6	m ³			
床 不陸調整	モルタル 金ゴテ仕上 t30程度	8.6	m ²			
床 ワイヤーマッシュ	溶接金網 100×100 径4	8.6	m ²			
床 際根太	スギ1等 40*45	5.7	m			
床 乾式二重床	FL±0～+170 材工共	3.6	m ²			
床 調整	ピンころ設置・モルタル固定 シャワーユニット	1.0	式			
床 下地合板張り	2枚貼り 5.5+12mm 特類 見え掛かり 蹴上共	3.5	m ²			
床 長尺塩ビシート張り	防滑・防汚性 多湿部 t=2.0 蹴上共 熱溶接工法	3.5	m ²			
塩ビ巾木	H100	3.5	m			
床 ハンズリップ®金物	アルミ 材工共	2.2	m			
壁ライニング撤去跡補修	樹脂モルタル	1.0	式			
軽量鉄骨壁下地	50形 @450	1.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	750×2030程度	3.0	か所			
壁 タイル補修		1.0	m ²			
壁 シーリング®耐水ボード®	t=9.5 準不燃 下地張り	1.9	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板貼り	タイル部接着工法 抗菌メラミン不燃化粧板t=3 アルシヨイター・見切り 材工共	8.1	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板貼り	モルタル面接着工法 抗菌メラミン不燃化粧板t=3 アルシヨイター・見切り グライマー共 材工共	1.5	m ²			
壁 下地調整	既存天井裏 メラミン不燃化粧板施工部分 モルタル金ゴテ仕上 t30程度	1.5	m ²			
天井軽量鉄骨下地	19型 @300	3.0	m ²			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I - 1 - c. 電気設備工事						
①仮眠室改修工事		1.0	式			
②浴室改修工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
①仮眠室改修工事						
(全体平面図 撤去工事)						
LEDベースライト取外し	FL20W×2相当 天井埋込形	1.0	個			
漏電遮断器撤去	2P 50AF20AT30mA	2.0	個			
配電用遮断器撤去	1P 30AF20AT	1.0	個			
天井下地撤去	集積共	0.8	m ²			
天井仕上げ材撤去	一重張り 石綿含有	0.8	m ²			
(全体平面図 新設工事)						
LEDベースライト再取付	FL20W×2相当 天井埋込形	1.0	個			
漏電遮断器	JIS協約型1Pサイズ 2P2E 50AF20AT30mA	4.0	個			
配電用遮断器	JIS協約型1Pサイズ 2P2E 50AF20AT	1.0	個			
天井点検口	450×450 内外枠共額縁	3.0	か所			
天井点検口開口部補強	LGS 19型 (屋内)	3.0	か所			
脚立足場		32.0	m ²			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
(仮眠室 新設工事)						
プレート	床上コンセント撤去後開口部塞ぎ	6.0	個			
天井コンセント	引掛埋込形 2P15A×1 接地極付	7.0	個			
リーラーコンセント	抜止型 2P15A×2 接地極付	7.0	個			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.6-2C 天井隠ぺい	19.0	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井隠ぺい	15.0	m			
600V絶縁電線	EM-IE 1.6mm 緑	34.0	m			
ねじなし電線管	E25	2.0	m			
LED照明器具	天井埋込形 FLR40W×2相当 公共型番：LRS3-4-37-LN	4.0	台			
LED照明器具	天井埋込形 FLR40W×2相当 BT内蔵 参考型番：XDL442UGN LE9 同等以上	2.0	台			
LEDダウンライト	天井埋込形 IL60W相当 公共型番：LRS1-05	4.0	台			
照明開口部補強	LGS 19型（屋内）	3.0	か所			
ジョイントボックス	樹脂製 大型54	1.0	個			
スイッチボックス	樹脂製 1個用	6.0	個			
コア抜き	65φ 厚さ120 RC造	1.0	か所			
防火区画貫通処理	金属管単管処理(E63) 隙間穴埋め含む	1.0	か所			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
(新設工事)						
LEDダウンライト	参考型番:NDW10800S+NNU140105KLE9 同等品以上	3.0	台			
スピーカー	天井埋込形 防滴型 参考型番:PC-3WR 同等品以上	1.0	台			
定温式スポット型感知器	1種 防水型 ベース含む	1.0	個			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井隠ぺい	40.0	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井隠ぺい	8.0	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C MM1内	4.0	m			
耐熱ケーブル	HP1.2-4C 天井隠ぺい	5.0	m			
耐熱ケーブル	HP1.2-2C 天井隠ぺい	5.0	m			
ジャンクションボックス	樹脂製 大型54	1.0	個			
ジョイントボックス	樹脂製 大型44	3.0	個			
タンブラースイッチ	1P15A×3 換気扇強弱・確認表示灯付 金属プレート ネーム付き	1.0	個			
タンブラースイッチ	1P15A×3 金属プレート ネーム付き	1.0	個			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2.0	m			
1種金属線ぴ付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1.0	個			
1種金属線ぴ付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1.0	個			
電源接続費	シャワーユニット3台	1.0	式			
コア抜き	65φ 厚さ120 RC造	1.0	か所			
コア抜き	65φ 厚さ150 RC造	1.0	か所			
防火区画貫通処理	金属管単管処理(E63) 隙間穴埋め含む	2.0	か所			
火災報知立会検査	P型2級	1.0	工事			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I - 1 - d. 機械設備工事						
①浴室改修工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
①浴室改修工事						
(撤去工事)						
混合栓	集積共 再使用しない	3.0	か所			
浴槽水栓	集積共 再使用しない	1.0	か所			
シャワー撤去	集積共 再使用しない	3.0	か所			
ライニング鋼管撤去	天井内給水 20A 再使用しない	3.9	m			
ライニング鋼管撤去	室内給水 20A 再使用しない	3.0	m			
ライニング鋼管撤去	室内給水 25A 再使用しない	0.5	m			
銅管撤去	天井内給湯 20A 再使用しない	3.9	m			
銅管撤去	室内給湯 20A 再使用しない	4.5	m			
銅管撤去	室内給湯 25A 再使用しない	0.8	m			
硬質塩化ビニル管撤去(雑排水)	65A 屋外雑排水 桝取付か所	1.2	m			
ベントキャップ	SUS製 100Φ	1.0	個			
スパイラルダクト	100φ	1.0	m			
配管撤去後閉塞	無収縮モルタル 100φ以下 材工共 旧配管貫通部	1.0	式			
コンクリート撤去	人力 集積共 犬走 カッター入れ共	0.2	m ³			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m ³			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
(改修工事)						
シャワーユニット	D1200×W800 サーモスタット水栓 照明 換気グリル 鏡 棚 運搬・設置費共	3.0	台			
プラグ止め	20A 給水・給湯	2.0	か所			
プラグ止め	25A 給水・給湯	2.0	か所			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	20SU	2.9	m			
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	20SU	3.3	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	25SU	2.2	m			
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	25SU	2.2	m			
給水管保温	20A ポリスチレン ALGC	2.9	m			
給湯管保温	20A ロックウール ALGC	3.3	m			
給水管保温	25A ポリスチレン ALGC	2.2	m			
給湯管保温	25A ロックウール ALGC	2.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A ころがし・露出	3.7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A ころがし・露出	2.7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75A 地中配管	1.3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A 屋外架空・暗渠	2.7	m			
壁コ抜き	Φ63 150mm厚 通気管50A用	1.0	か所			
壁コ抜き	Φ88 150mm厚 排水管75A用	1.0	か所			
既設配管接続	鋼管 25A 給水・給湯 切断共	2.0	か所			
配管分岐・接続	鋼管 20A 給水・給湯 切断共	4.0	か所			
配管分岐・接続	鋼管 25A 給水・給湯 切断共	2.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
配管分岐・接続	樹脂管 50A 排水 切断共 保温ナシ	4.0	か所			
根切り	人力	0.2	m ³			
切り込み砕石	配管埋設部底部 厚100(再生)	0.1	m ³			
埋め戻し	掘削土再利用	0.2	m ³			
犬走 復旧	材工共	1.0	式			
ベントキャップ	SUS製 100Φ	2.0	個			
中間取付型ダクトファン		1.0	式			
上記施工費		1.0	式			
換気吸込口天井グリル	150角	1.0	個			
上記施工費		1.0	式			
スパイラルダクト	100Φ	9.0	m			
スパイラルダクト保温	40K ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25 ロックウール	2.3	m			
スパイラルダクト接続	シャワーユニット3台	1.0	式			
ダクトファンドレン管 20A	硬質ポリ塩化ビニル管	2.5	m			
SUSプレート 貫通処理	通気・ドレン管 貫通後 周囲シールとも	1.0	式			
配筋探査	RCスラブ・壁 コア抜きか所	1.0	式			
床上掃除口(COA)	75A	1.0	個			
既存掃除口閉栓	65A	1.0	か所			
浴槽排水口閉栓	50A	1.0	か所			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I－2．西消防署大谷分署トイレ改修工事						
I－2－a．直接仮設工事		1.0	式			
I－2－b．建築工事		1.0	式			
I－2－c．電気設備工事		1.0	式			
I－2－d．機械設備工事		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I－2－a.直接仮設工事						
養生(内部改修)	複合改修	14.0	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	14.0	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	扉枠 塗装塗り替え 800*2000	1.6	m ²			
内部仕上げ足場	脚立足場	14.0	m ²			
仮設間仕切り	B種 設置・撤去・集積・運搬共 仮設扉込	10.0	m ²			
工事中断用仮設ランプ	スイッチ、配線設置、撤去共	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I－2－b. 建築工事						
(撤去工事)						
床 塩ビシート	アスベスト含有Lv3見込み 集積共	14.0	m ²			
巾木	モザイクタイル50角 アスベスト含有見込み 下地モルタル共 集積共	0.8	m ²			
天井 軽量鉄骨下地	集積共	14.0	m ²			
天井 仕上げ材	石綿ケイカル板 天井廻り縁共 集積共 アスベスト含有	14.0	m ²			
ライニング 研り	コンクリートブロック 100角タイル仕上げ 集積共	8.0	m ²			
鏡撤去	2枚 450×600 集積共	1.0	式			
トイレブース	トイレ個室・SK室 小便器間仕切り 集積共	17.6	m ²			
床養生(アスベスト除去)	二重張り 隔離シート=0.15	14.0	m ²			
壁養生(アスベスト除去)	一重張り 隔離シート=0.08	41.0	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.3	m ³			
鋼製建具	片開き戸 扉のみ 集積共	1.0	か所			
床ピット点検口	600角 枠共 防水モルタル撤去・周囲はつり含む	1.0	か所			
発生材収集・運搬(建電機共)	4tダンプ 安定型混合廃棄物	1.0	台			
発生材収集・運搬(建電機共)	2・3tダンプ その他がれき類	1.0	台			
発生材収集・運搬(建電機共)	2・3tダンプ コンクリート(無筋)	1.0	台			
発生材収集・運搬(建電機共)	2・3tダンプ 金属くず	1.0	台			
発生材収集・運搬(建電機共)	2・3tダンプ 石綿産業廃棄物(安定型) 石綿含有の場合	1.0	台			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
(新設工事)						
既存壁面清掃	壁タイル面 溶剤拭き程度	1.0	式			
床 スラブ開口閉塞	和便器撤去跡 600×900 厚150 コンクリートFC21N/mm2 配筋・スラブカッター入共	2.0	か所			
床 不陸調整	金ゴテ仕上 t30程度	13.6	m ²			
床 ワイヤーマッシュ	溶接金網 100×100 径4	13.6	m ²			
床 下地調整	樹脂モルタルノロ引き 平場	13.6	m ²			
床 ピット点検口	SUS製 600角 張物用 密閉型 枠共 ケミカルアンカー・周囲モルタル充填共	1.0	式			
床 塩ビシート	t=2.0 熱溶接工法 下地調整共	13.6	m ²			
床 端部シーリング	MS-2	16.0	m			
巾木	H60 ビニル製	16.0	m			
巾木 下地調整	防水モルタル 金ゴテ仕上げ	16.0	m			
壁 EP-G塗装	コンクリート面 RB種 塗り替え 素地ごしらえB種 下地調整共	41.0	m ²			
天井 軽量鉄骨下地	ふところ1.5m以上3.0m未満 19形 下地張りなし @225	13.6	m ²			
天井 軽量鉄骨下地振止め補強加算	ふところ1.5m以上3.0m未満	13.6	m ²			
天井ケイ酸カルシウム板貼り	t=6.0 不燃 目透かし	13.6	m ²			
天井 廻り縁	アルミ	16.0	m			
天井 EP塗装	けい酸カルシウム板面 B種 素地ごしらえB種共	13.6	m ²			
天井 点検口	450*450 アルミ製 内外枠共額縁	2.0	か所			
天井 点検口開口補強	LGS 19型（屋内） ボート等切込共	2.0	か所			
天井 換気扇開口補強	LGS 19型（屋内） ボート等切込共	1.0	か所			
天井 照明開口補強	LGS 19型（屋内） ボート等切込共	2.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
ライニング撤去後補修	小便器・洗面台・SK 樹脂モルタルノロ引き	8.0	m ²			
ライニング 小便器	軽量鉄骨下地LGS90型+構造用合板(特類)t12+化粧ケイ酸塩t6+ボースト フォーム甲板、取合シール 見切り 材工共	1.0	か所			
ライニング 手洗い	軽量鉄骨下地LGS90型+構造用合板(特類)t12+化粧ケイ酸塩t6+ボースト フォーム甲板、取合シール 見切り 材工共	1.0	か所			
ライニング SK室	軽量鉄骨下地LGS90型+構造用合板(特類)t12+化粧ケイ酸塩t6+ボースト フォーム甲板、取合シール 見切り 材工共	1.0	か所			
鏡	410*830 スリミラー (防錆) ビス穴シール共 材工共	1.0	枚			
ブース (トイレ・SK・目隠し)	片開き戸 H=2000 マシン化粧合板 運搬・設置等諸経費含む	1.0	式			
軽量鋼製建具	亜鉛鋼板、小窓、アルミ製ガラス、トアクローザー 押板、引棒 運搬・設置等諸経費含む	1.0	式			
SD 枠塗装替	鋼製 800×2000 SOP(B種) 錆止め(B種)、下 地調整(A種)	1.0	式			
多用途用手すり	SUS 樹脂被覆 L型手すり L700 (付属品含む)	3.0	か所			
2連紙巻器	(付属品含む)	3.0	か所			
小便器用手すり	SUS 樹脂被覆 (付属品含む)	1.0	式			
洗面器用手すり	SUS 樹脂被覆 P型手すり D500 (付属品含む)	1.0	式			
汚垂石	(付属品含む) 800*600角平	1.0	式			
フック	(付属品含む) SK用	3.0	か所			
ヒートグラフ	150×150	1.0	か所			
同上取付費		1.0	式			
棚	スギ 1000×200×15 ペンキ仕上 材工共	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I－2－c.電気設備工事						
(撤去工事)						
スピーカー撤去	25W	1.0	個			
耐熱ケーブル撤去	HP1. 2-2C 樹脂製モール内	11.0	m			
樹脂製モール撤去		11.0	m			
定温式スポット型感知器取外し	特種 防水型	1.0	個			
天井扇撤去	50Pa×324m³/h	1.0	台			
コンセント取外し	壁付け 連用形2P15A×1 ET 金属プレート	1.0	個			
照明器具取外し	FLR40W×2相当LEDベースライト (XLX440AENULA9)	2.0	個			
照明器具取外し	FL20W×1相当LEDブラケットライト (NNFW21825 LE9)	1.0	個			
600V絶縁ケーブル撤去	EM-EEF2. 0-3C MM1内	4.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去	EM-EEF2. 0-3C 天井隠ぺい	11.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去	EM-EEF2. 0-2C MM1内	1.0	m			
600V絶縁ケーブル撤去	EM-EEF2. 0-2C 天井隠ぺい	5.0	m			
人感センサー取外し	親機、子機共	3.0	個			
人感センサー操作スイッチ取外し	照明 換気扇 (切・自動・連続)	1.0	個			
第一種金属線び撤去	A型 (25. 4mm) コーナーボックス含む	3.0	m			
第一種金属線び付属品撤去	A型 (25. 4mm) 1個用スイッチボックス	1.0	個			
第一種金属線び撤去	B型 (40. 0mm) コーナーボックス含む	1.0	m			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
(新設工事)						
スピーカー	天井埋込形 防滴型 参考型番：PC-3WR 同等品以上	1.0	台			
耐熱ケーブル	HP1.2-2C 天井隠ぺい	10.0	m			
定温式スポット型感知器再取付	特種 防水型	1.0	個			
換気扇	VC150 天井取付 参考型式：V-12PD8	1.0	か所			
コンセント再取付	壁付け 連用形2P15A×1 ET 金属プレート	1.0	個			
コンセント	壁付け 連用形2P15A×1 ET 金属プレート	2.0	個			
第一種金属線び	A型(25.4mm)	8.0	m			
第一種金属線び付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3.0	個			
第一種金属線び付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3.0	個			
第一種金属線び	B型(40.0mm)	1.0	m			
第一種金属線び付属品	B型(40.0mm) コーナーボックス	1.0	個			
第一種金属線び付属品	B型(40.0mm) 1個用スイッチボックス	1.0	個			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C MM1内	9.0	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井隠ぺい	29.0	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C MM1内	1.0	m			
600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井隠ぺい	5.0	m			
照明器具再取付	FLR40W×2相当LEDベースライト 露出形 (XLX440AENULA9)	2.0	個			
照明器具再取付	FL20W×1相当LEDブラケットライト (NNFW21825 LE9)	1.0	個			
人感センサー再取付	親機、子機共	3.0	個			
人感センサー操作スイッチ再取付	照明 換気扇(切・自動・連続)	1.0	個			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
I－2－d.機械設備工事						
(撤去工事)						
衛生器具 撤去	和便器 タンク共	2.0	基			
衛生器具 撤去	洋便器 タンク共	1.0	基			
衛生器具 撤去	洗浄便座	1.0	式			
紙巻き器 撤去	1連用	3.0	個			
衛生器具 撤去	壁掛小便器	3.0	基			
衛生器具 撤去	洗面器(水栓2個)	2.0	基			
衛生器具 撤去	掃除流し	1.0	基			
污水管 撤去 100A(ピット)	排水用鋳鉄管	13.9	m			
污水管 撤去 100A(屋外埋設)	硬質塩化ビニル管	0.5	m			
污水管 撤去 80A(ピット)	排水用鋳鉄管	9.6	m			
污水管 撤去 50A(ピット)	排水用鋳鉄管	6.5	m			
污水管 切断 100A	保温無し (樹脂管)	1.0	か所			
污水管 切断 75A	保温無し (樹脂管)	1.0	か所			
污水管 床上掃除口 撤去	COA100	2.0	個			
污水管 床上掃除口 撤去	COA80	1.0	個			
コンクリート撤去	人力 集積共 犬走 カッター入れ共	0.2	m ³			
雑排水管 撤去 80A	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合 ピット	16.6	m			
雑排水管 撤去 75A	硬質塩化ビニル管 屋外埋設	0.5	m			
雑排水管 撤去 65A	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合 ピット	2.7	m			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
雑排水管 撤去 50A	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合 ピット	9.3	m			
雑排水管 撤去 40A	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合 ピット	1.6	m			
雑排水管 撤去 32A	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合 ピット	2.2	m			
雑排水管 撤去 30A	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合 ピット	4.7	m			
雑排水管 切断 80A	保温無し (鋼管)	1.0	か所			
雑排水管 切断 75A	保温無し (樹脂管)	1.0	か所			
雑排水管 切断 50A	保温無し (鋼管)	1.0	か所			
雑排水管 切断 32A	保温無し (樹脂管)	1.0	か所			
雑排水管 切断 30A	保温無し (鋼管)	1.0	か所			
雑排水管 床上掃除口 撤去	C0A80	1.0	か所			
雑排水管 床排水金物 撤去	T5A50	1.0	か所			
通気管 50A ピット	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合	5.8	m			
通気管 50A 便所内	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合	2.5	m			
通気管 50A 天井	配管用炭素鋼鋼管 ねじ接合	1.5	m			
給水管 撤去 32A(ピット)	SGP-VA ねじ接合	5.9	m			
給水管 撤去 25A(ピット)	SGP-VA ねじ接合	6.4	m			
給水管 撤去 25A(便所)	SGP-VA ねじ接合	1.4	m			
給水管 撤去 20A(ピット)	SGP-VA ねじ接合	21.1	m			
給水管 撤去 20A(便所)	SGP-VA ねじ接合	2.8	m			
給水管 切断 32A	保温あり (鋼管)	1.0	か所			
給水管 切断 20A	保温あり (鋼管)	1.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
給水管保温 撤去 32A(ピット)	ポリ+ALGC	5.9	m			
給水管保温 撤去 25A(ピット)	ポリ+ALGC	6.4	m			
給水管保温 撤去 25A(ライニング)	ポリ+ALGC	1.4	m			
給水管保温 撤去 20A(ピット)	ポリ+ALGC	21.1	m			
給水管保温 撤去 20A(ライニング)	ポリ+ALGC	2.8	m			
給湯管 撤去 20A(ピット)	銅管 (3/4B)	4.8	m			
給湯管 切断 20A	保温あり (銅管)	2.0	か所			
給湯管 プラグ止め	20A	2.0	か所			
給湯管保温 撤去 25A	GW+ALGC	2.3	m			
給湯管保温 撤去 20A	GW+ALGC	4.8	m			
既設配管切断 (銅管)	80A 保温無し	1.0	か所			
既設配管切断 (銅管)	32φ (保温あり)	1.0	か所			
既設配管切断 (銅管)	25φ 保温あり	2.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
(改修工事)						
洋便器	(付属品含む) 密結ロータンク・シャワートイレ	3.0	台			
壁掛形小便器	(付属品含む) センサー一体形・自己発電	1.0	台			
床置形小便器	(手すり、付属品含む) センサー一体・自己発電	3.0	台			
洗面器	(付属品含む) 混合水栓・自己発電・壁給水	1.0	台			
掃除用流し	(付属品含む) バックハンガー・胴長横水栓	1.0	式			
污水管 100A (ピット)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	14.7	m			
污水管 75A (ピット)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	11.0	m			
污水管 50A (ピット)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	11.4	m			
雑排水管 75A ピット	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	16.4	m			
雑排水管 65A ピット	硬質塩化ビニル管 (VP)	3.1	m			
雑排水管 50A ピット	硬質塩化ビニル管 (VP)	7.3	m			
雑排水管 40A ピット	硬質塩化ビニル管 (VP)	3.1	m			
雑排水管 30A ピット	硬質塩化ビニル管 (VP)	2.5	m			
根切り	人力	0.3	m ³			
切り込み砕石	配管埋設部底部 厚100(再生)	0.1	m ³			
埋め戻し	掘削土再利用	0.3	m ³			
犬走 復旧	材工共	1.0	式			
給水管 30SU (ピット)	ステンレス管	9.6	m			
給水管 30SU (トイレ)	ステンレス管	0.5	m			
給水管 25SU (ピット)	ステンレス管	2.8	m			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
給水管 25SU (トイレ)	ステンレス管	1.6	m			
給水管 20SU (ピット)	ステンレス管	16.6	m			
給水管 20SU (トイレ)	ステンレス管	10.2	m			
給湯管 20SU(ピット)	ステンレス管	4.3	m			
通気管 50A (ピット)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	3.6	m			
通気管 50A (トイレ)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	2.5	m			
通気管 50A (天井)	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	0.9	m			
給水管保温 32A (ピット)	ボリスチレン+着色ALGC	9.6	m			
給水管保温 32A (ライニング)	ボリスチレン+着色ALGC	0.5	m			
給水管保温 25A (ピット)	ボリスチレン+着色ALGC	2.8	m			
給水管保温 25A (ライニング)	ボリスチレン+着色ALGC	1.6	m			
給水管保温 20A (ピット)	ボリスチレン+着色ALGC	16.6	m			
給水管保温 20A (ライニング)	ボリスチレン+着色ALGC	10.2	m			
給湯管保温 25A	GW+着色ALGC	2.3	m			
給湯管保温 20A	GW+着色ALGC	4.3	m			
既設配管接続 (鋼管)	80A 保温なし 女性トイレ COA80	1.0	か所			
既設配管接続 (鋼管)	50A 保温なし 更衣室 COA50	1.0	か所			
既設配管接続 (鋼管)	32A (保温あり) 給水管 厨房分岐	1.0	か所			
既設配管接続 (鋼管)	30A 保温なし 食堂 手洗 排水口	1.0	か所			
既設配管接続 (鋼管)	20A (保温あり) 男性トイレ 給湯管・食堂 手洗 給水管	2.0	か所			
既設配管接続 (樹脂)	100A 保温なし 屋外埋設 汚水管	1.0	か所			

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
既設配管接続（樹脂）	80A 保温なし 屋外埋設 雑排水管	1.0	か所			
既設配管接続（樹脂）	75A 保温なし 女性トイレ 汚水管	1.0	か所			
既設配管接続（樹脂）	32A 保温なし 女性トイレ 雑排水管	1.0	か所			
床上掃除口 COA	100A	2.0	個			
床上掃除口 COA	75A	2.0	個			
配管貫通口 コア抜き	φ125 スラブ150 モルタル70 汚水管COA100用	2.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ88 スラブ150 モルタル70 汚水管COA75用	1.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ88 スラブ150 モルタル70 汚水管75A用	3.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ88 スラブ150 モルタル70 雑排水管COA75用	1.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ75 スラブ150 モルタル70 雑排水管65A用	1.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ63 スラブ150 モルタル70 汚水管50A用	4.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ63 スラブ150 モルタル70 通気管50A用	1.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ50 スラブ150 モルタル70 雑排水管40A用	1.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ38 スラブ150 モルタル70 給水管32A用	1.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ25 スラブ150 モルタル70 給水管20A用	5.0	か所			
配管貫通口 コア抜き	φ25 スラブ150 モルタル70 給湯管20A用	1.0	か所			
配管撤去後閉塞	無収縮モルタル 100φ以下 材工共 旧配管貫通部	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
a 発生材処分費						
①仮眠室・浴室個室化改修工事						
木くず		23.4	m ³			
混合廃棄物	安定型混合廃棄物	1.4	m ³			
金属くず		0.1	m ³			
石綿含有産業廃棄物	安定型	0.6	m ³			
コンクリート塊（無筋）		1.3	t			
その他がれき		0.2	m ³			
蛍光灯	廃蛍光灯	1.6	kg			
②トイレ改修工事						
混合廃棄物	安定型混合廃棄物	2.1	m ³			
金属くず		0.3	m ³			
コンクリート塊（無筋）		0.7	t			
その他がれき類		0.8	m ³			
石綿含有産業廃棄物	安定型	0.1	m ³			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
b リース費等						
①仮眠室・浴室個室化改修工事						
シャワーユニット	2台 給湯器リース共	1.0	式			
仮眠室物品 保管場所		1.0	式			
②トイレ改修工事						
快適トイレ	男性用 水洗 ライト 換気 洋式便器 鏡	1.0	式			
快適トイレ	女性用 水洗、ライト、換気、洋式便器 鏡、サニタリーボックス	1.0	基			
全体						
真空掃除機損料	用) 100v 小型替え袋付き	1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
Ⅱ 共通仮設費						
準備費						
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		1.0	式			
屋外整理清掃費						
機械器具費						
その他						
Ⅱ-1 共通仮設費積上		1.0	式			
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
Ⅱ-1 共通仮設費積上						
①仮眠室・浴室個室化改修工事						
交通誘導員	ユニットベット搬出入3 ユニットシャワー搬出入1	4.0	人			
仮囲い	ガードフェンス H1.8m 駐車場部分 掛け払い運搬共	29.6	m			
キャスターゲート	W3.6m H2.0m 掛け払い運搬共	1.0	か所			
仮囲い	仮設シャワー目隠し（万能鋼板H3.0m） 簡易屋根含む 掛け払い運搬共	14.0	m			
アスベスト分析費	JIS A 1481-1 事前調査 報告書作成費含む	5.0	分析			
試料採取費	石膏ボード（仮眠室）、廊下（天井点検口）、脱衣 室（天井点検口）	5.0	検体			
（仮設シャワーユニット）						
給水管	HIVP管 25A 敷設・撤去共 屋外架空	6.9	m			
給水管	HIVP管 20A 敷設・撤去共 屋外架空	1.7	m			
給水管 仕切弁	青銅製 25A 10K 敷設・撤去共	1.0	式			
給水管 配管分岐	樹脂管25A 保温無し	1.0	か所			
排水管	VP管 75A 敷設・撤去共 屋外架空	4.0	m			
排水管	VP管 50A 敷設・撤去共 屋外架空	1.5	m			
ガス管 屋外架空	配管用炭素鋼鋼管（白） 20A 敷設・撤去共	31.4	m			
ガス管 配管分岐	鋼管20A 保温無し	1.0	か所			
ガスコック 分岐コック	20A	1.0	個			
ガス管 プラグ止め	鋼管20A	1.0	か所			


名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
②トイレ改修工事						
交通誘導員	トイレ搬出入2	2.0	人			
アスベスト分析費	JIS A 1481-1 事前調査 報告書作成費含む	3.0	分析			
試料採取費	タイル下地モルタル、塩ビシート、天井石綿ケイカル板	3.0	検体			
(仮設トイレ)						
給水管	HIVP管 25A 敷設・撤去共 屋外架空	34.4	m			
給水管	HIVP管 20A 敷設・撤去共 屋外架空	3.7	m			
給水管 仕切弁	青銅製 25A 10K 敷設・撤去共	1.0	式			
給水管 仕切弁	青銅製 20A 10K 敷設・撤去共	1.0	式			
給水管 配管分岐	鋼管25A 保温無し	2.0	か所			
排水管	VP管 75A 敷設・撤去共 屋外架空	14.0	m			
計						


名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
Ⅲ 現場管理費						
労務管理費						
租税公課						
保険料						
従業員給料手当						
施工図等作成費						
退職金						
法定福利費		1.0	式			
福利厚生費						
事務用品費						
通信交通費						
補償費						
その他						
計						

名称	品質形状	数量	単位	単価	小計	摘要
IV 一般管理費						
役員報酬 従業員給料手当						
退職金 法定福利費						
福利厚生費						
維持修繕費						
事務用品費						
通信交通費						
動力用水光熱費		1.0	式			
調査研究費 広告宣伝費						
交際費 寄付金						
地代家賃						
減価償却費						
試験研究償却費						
開発償却費						
租税公課 保険料						
契約保証費						
雑費						
計						






- 【特記事項】
- ・仮設計画は参考に図示するが、監督員及び消防署との協議により決定すること
 - ・第三者災害を防止するため、工事区画を明確にし、安全対策を万全にすること
 - ・資材置場、工事車両用駐車場は工事完了後、清掃を行うこと
 - ・緊急車両出入口には工事車両の駐車をしないこと
 - ・作業区画を行い、施設利用者の動線を確保し、安全に配慮すること
 - ・搬出入は人通りが多い時間帯は避け、施設管理者と協議し、作業時間帯を決定すること
 - ・工事に支障のある物品・備品等は受注者において移動すること
 - ・工事中利用している他室へのホコリ等の流入が無いよう養生を行うこと
 - ・搬出入経路は床養生を行うこと
 - ・廊下での作業は避け、関係者の安全を確保して作業を行うこと
 - ・署内活動優先の為、消防に連絡が入った際は工事作業を直ちに一時中断すること
 - ・工事期間中仮設ランプを設け、緊急通報時に作業員がいつでも作業を中断出来るように計画し、詳細な運用体制については監督員及び消防署との協議により決定すること
 - ・男性トイレ、女性トイレ、浴室の利用ができない期間は仮設トイレ(快適トイレ)・仮設シャワー-を設けること
 - ・緊急通報時に仮設トイレ・仮設シャワー-を使用している消防署員が出勤に支障をきたさないよう、工事期間中、仮設トイレ・仮設シャワー-の近傍に仮設スピーカー-を設けること
 - ・仮眠室のベッドは、納入と同時にセットできるようにすること
 - ・工事期間中、仮眠室に置くことができない荷物を保管するための場所(風雨に晒されないよう配慮)を見込むこと
- 【快適トイレ仕様】
- ・参考機器 ハマネツ Tu-CTiX程度
 - ・男性トイレ3台、女性トイレ1台とすること
 - ・国土交通省で定める標準仕様のほか、以下の仕様を満たすこと
 - 1.手洗いは各ユニット内に設置すること
 - 2.換気窓など室内温度調節が可能な設備
 - 3.小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)
 - 4.サニタリーボックスの設置(女性専用トイレに限る)
 - ・快適トイレを水洗化するにあたり仮設給・排水管の敷設を見込むこと
 - ・排水配管は敷地内汚水軒に接続すること
- 【仮設シャワー仕様】
- ・参考機器 ハマネツ FS-20S 程度
 - ・設置台数は2台とする
 - ・仮設給・排水管・仮設ガス管及び仮設電源の敷設を見込むこと
 - ・排水配管は敷地内汚水軒に接続すること
 - ・近隣等から視線が通らないように目隠しをシャワーユニットの周囲に設けること(万能鋼板H=3.0m等)
 - ―― ガードフェンス H=1800
 - ~~~~~ キャスターゲート W3600×H2000
 - : 工事部分及び養生範囲
 - ▨ : 通路養生範囲(参考)
 - : 仮設間仕切り
- 図面番号 02








	No.	部 品 名	材 質	特 記 事 項
枠組	1	基礎鋼材	AL	H=60mm
	2	コーナー金具	AL	ダイキャスト
	3	アルミフレーム	AL	[MOOK シルバー艶消]
	4	パネル	難燃アルミ樹脂複合板	t3mm (側壁部・上下段間・背面に吸音材貼り付)
	5	正面袖パネル	難燃アルミ樹脂複合板	t1mm 化粧シート貼り
	6	Lアングルバー	AL	
	7	床板	SECC	t0.8mm 2枚割
取手類	8	中央ステップ	AL	ダイキャスト
	9	三段ステップ	AL	ダイキャスト
	10	取手	SUS	
装飾	11	コーナーカバー	ABS	成型品加工品 [N-30]
	12	マスク	SS型鋼	[05-80A]
	13	カーテン		防炎・ウォォシャブル・遮光仕様
	14	入口上・下框	AL	H=82.5mm [MOOK シルバー艶消]

No.	部 品 名	材 質	特 記 事 項
15	換気扇		フィルター仕様
16	照明器具		ダウンライト100形 3500K 調光機能付き
17	照明スイッチ		ロータリー式照明調光 ほたるスイッチ
	換気扇スイッチ		ほたるスイッチ
	コンセント		2口仕様(100V)
18	入口スイッチ		照明 ON/OFF ほたるスイッチ付き
19	マットレス		立体構造高反発マットレス
20	ハンガーフック(内部)	亜鉛ダイキャスト・AL	4連・収納可 (2箇所所取付)
21	ハンガーフック(外部)	亜鉛ダイキャスト・AL	4連・収納可
22	側面化粧	難燃アルミ樹脂複合板	t3 化粧シート貼り









- 【特記事項】
- ・参考メーカー：コスモンド(同等品以上とすること)
 - ・床面へのアンカー固定等、転倒防止対策をすること
 - ・壁外装材は見え掛かり面のみとする。
 - ・基礎鋼材及び地下鋼材は、11t以内本体が構造体力上支障のない構造とすること
 - ・天井コンセントへの接続はユニット工事で行うこと
 - ・その他使用はメーカー仕様とするが、監督員の承諾を得ること











	No.	部 品 名	材 質	特 記 事 項
枠組	1	基礎鋼材	AL	H=60mm
	2	コーナー金具	AL	ダイキャスト
	3	アルミフレーム	AL	[MOOK シルバー艶消]
	4	パネル	難燃アルミ樹脂複合板	t3mm (側壁部・上下段間・背面に吸音材貼り付)
	5	正面袖パネル	難燃アルミ樹脂複合板	t1mm 化粧シート貼り
	6	Lアングルバー	AL	
	7	床板	SECC	t0.8mm 2枚割
取手類	8	中央ステップ	AL	ダイキャスト
	9	三段ステップ	AL	ダイキャスト
	10	取手	SUS	
装飾	11	コーナーカバー	ABS	成型品加工品 [N-30]
	12	マスク	SS型鋼	[05-80A]
	13	カーテン		防災・ウォシャブル・遮光仕様
	14	入口上・下框	AL	H=82.5mm [MOOK シルバー艶消]

No.	部 品 名	材 質	特 記 事 項
15	換気扇		フィルター仕様
16	照明器具		ダウンライト100形 3500K 調光機能付き
17	照明スイッチ		ロータリー式照明調光 ほたるスイッチ
	換気扇スイッチ		ほたるスイッチ
	コンセント		2口仕様(100V)
18	入口スイッチ		照明 ON/OFF ほたるスイッチ付き
19	マットレス		立体構造高反発マットレス
20	ハンガーフック(内部)	亜鉛ダイキャスト・AL	4連・収納可 (2箇所所取付)
21	ハンガーフック(外部)	亜鉛ダイキャスト・AL	4連・収納可
22	側面化粧	難燃アルミ樹脂複合板	t3 化粧シート貼り







- 【特記事項】
- ・参考メーカー：コスモンド(同等品以上とすること)
 - ・床面へのアンカー固定等、転倒防止対策をすること
 - ・壁外装材は見え掛かり面のみとする。
 - ・基礎鋼材及び下地鋼材は、ユニット本体が構造体力上支障のない構造とすること
 - ・天井コンセントへの接続はユニット工事で行うこと
 - ・その他使用はメーカー仕様とするが、監督員の承諾を得ること









No.	部 品 名	材 質	特 記 事 項
15	換気扇		フィルター仕様
16	照明器具		ダウンライト100形 3500K 調光機能付き
17	照明スイッチ		ロータリー式照明調光 ほたるスイッチ
	換気扇スイッチ		ほたるスイッチ
	コンセント		2口仕様 (100V)
18	入口スイッチ		照明 ON/OFF ほたるスイッチ付き
19	マットレス		立体構造高反発マットレス
20	ハンガーフック (内部)	亜鉛ダイキャスト・AL	4連・収納可 (2箇所取付)
21	ハンガーフック (外部)	亜鉛ダイキャスト・AL	4連・収納可
22	側面化粧	難燃アルミ樹脂複合板	t3 化粧シート貼り




- 【特記事項】
- ・参考メーカー：コスモンド(同等品以上とすること)
 - ・床面へのアンカー固定等、転倒防止対策をすること
 - ・壁外装材は見え掛かり面のみとする。
 - ・基礎鋼材及び下地鋼材は、11t以上本体が構造体力上支障のない構造ろすること
 - ・天井コンセントへの接続はユニット工事で行うこと
 - ・その他使用はメーカー仕様とするが、監督員の承諾を得ること








内 部 仕 上 表			
	室 名	部 位	
改修前	浴 室	床	50角磁器タイル(下地モルタル共) 全部撤去・処分
		巾 木	100角磁器タイル(下地モルタル共) 一部撤去・処分
		壁	100角磁器タイル(下地モルタル共) 一部撤去・処分
		天 井	耐食7mm製りア板 t0.4(硬質発泡ウレタ裏打)+木下地 全部撤去・処分
改修後	シャ-室	床	防滑・防汚性長尺塩ビシート(t=2.0) 貼
		巾 木	ワト巾木(H=100)
		壁1	【既存タイル面】 既存タイル+メラミン不燃化粧板(t=3.0)
		壁2	【新設壁面】 軽量鉄骨壁下地(65形)+ +セメントセッコウボード(t=9.5)+メラミン不燃化粧板(t=3.0)
		壁3	【元天井裏：既存躯体面】 モルタル下地調整(既存タイル面摺付程度)+メラミン不燃化粧板(t=3.0)
		天 井	軽量鉄骨天井下地(19形)+ウレタフォーム板(t=6.0 目透かし) +素地ごしらえ(B種)+EP塗装(B種)
【特記事項】 (撤去工程) ・既存タイル下地はアスベスト含有建材(I/M3)として 養生、撤去、処分すること (改修工程) ・乾式二重床の仕様は以下に示すものの同等品以上とする。 参考メーカー：フクビ 参考品名：フリーフロアCP-F ・メラミン化粧板直張り(壁1、壁3)の仕様は以下に示すものの同等品以上とする。 参考メーカー：アイカ工業 参考品名：セラルル バスルーム用 ・シャ-室三方枠の仕様は以下に示すものの同等品以上とする。 参考メーカー：城東テクノ 参考品名：SP-N7005M24 ・浴室天井の鋼製下地は浴室床長尺シート新設範囲と同等とすること ・シートは全て新設とする。			

改修前【浴室】




改修後【浴室】








- 【特記事項】
- ・内装仕上げについては平面図に示すほか仕上表を参照すること
 - ・和便器周囲ハツリ範囲及び補修範囲は、既存の状態により監督員と協議の上決定すること (鉄筋その他についても既存状態により、調整を行うこと)
 - ・新設洋便器排水管の位置が配筋ピッチ内に納まらない場合は適宜開口補強を行うこと
 - ・建具、建具枠の改修内容については展開図を参照すること
 - ・新設トイレブースの仕様についてはトイレブース姿図を参照すること
 - ・ はスラブ下の基礎梁位置を示す



既存仕上表							
階	室名	床	巾木		壁	天井	
		仕上	仕上	H	仕上	仕上	CH
1	男性トイレ	塩ビシート(撤)+モルタルd70+RCスラブ	100角タイル(撤)	100	ライニング(撤)その他部分: モルタル金ゴテEP(撤)	鋼製下地(撤)+廻り縁(撤)+石綿ケイカル板t6(撤)+EP(撤)	2500
改修仕上表							
階	室名	床	巾木		壁	天井	
		仕上	仕上	H	仕上	仕上	CH
1	男性トイレ	防滑・防汚性塩ビシート、汚垂石(床置形小便器部分)+敷モルタル30(ワイヤーメッシュ入)+既存	塩ビ巾木	60	ライニング: 化粧ケイカル板t6+特類合板t12+LGSその他: EP-G塗装+下地調整材C-1+清掃+既存	EP塗装(素地B種)+ケイカル板t6目透かし+LGS19型アルミ廻縁共	2500
特記事項							
・仕上表に (撤) と記載されている建材は撤去とする ・以下の建材はアスベストレベル3 建材として養生、撤去、処分すること ・床 塩ビシート ・天井 ケイ酸カルシウム板 ・壁 (ライニング) タイル下地調整材 ・天井改修に伴い軽量鉄骨を新設するので、天井点検口2か所 (450×450) と天井換気扇の新設及び開口補強を見込み、位置については監督員と協議の上、決定すること ・既存床下点検口と位置が被ることで汚垂石が設置できない部分に関しては、床シートの色を変えること ・壁の塗り替えについて、既存塗膜除却部分はC-1塗による不陸調整を見込むこと							
メーカーリスト ※同等品以上とする							
【品名】化粧鏡 小便器手すり L型手すり 洗面器手すり 紙巻器 汚垂石 フック トイレブース 床塩ビシート ピクトサイン ビット点検口		【メーカー】(株)LIXIL (株)LIXIL (株)LIXIL (株)LIXIL (株)LIXIL (株)LIXIL (株)LIXIL (株)文化シヤッター 田島ルーフィング(株) 杉田エース(株) カネソウ(株)		【品名】・(型番) スリムテアー 防錆 (KFD4183AS) 小便器用手すり 樹脂被覆タイプ (KF-701AEJ) 多用途用手すり L型・樹脂被覆タイプ (KF-920AE70D12J) 洗面器用手すり 壁床固定式・樹脂被覆タイプ (KF-312AE55J) 棚付きワンタッチ式2連紙巻器 ステンレス仕様・高耐荷重タイプ (CF-63HST) キラミックスステップ スリムⅡ (IPF-860/KSN-1) フック (KF-28) プレクリン 消臭ウェルクリーン アクリル+SUSピクト FS-7 フロアーハッチ 張物用 密閉型(MSXM-P)			



参考メーカー	文化シャッター
参考型番	軽量鋼板PDドアシリーズ 戸先N型
材質	亜鉛鋼板
ガラス	テンパー ㊦4 600*800
金物	押板・引棒 ドアクローザー

【特記事項】
・現調を行い、現地に合ったサイズのものとする


建具表

【特記事項】
・以下の凡例は壁仕上げの範囲を示す



/// :EP-G塗装 + + :化粧ケイカル板


/// :化粧ケイカル板 + +

・内装の仕上げについては、図示のほか仕上表を参照すること



ブース仕様		
部材名	構成材	材質及び仕上げ
パネル 片開きドアパネル	厚さ	4 0 mm程度
	表面板	メラミン化粧板
	芯 材	ペーパーコア
金具	施錠金物（表示付）	片開きドア（打掛錠）
	戸当り金具	メーカー仕様による
	荷掛フック	メーカー仕様による
その他	その他仕様は以下に示すものとする ・各扉常開仕様とする ・ブース巾木はステンレス製とする ・非常時外開き開放装置を設けること ・指はさみ防止材を設けること ・S Kブースにはシリンダー錠を設け、解錠用キー付とすること ・S Kブース内には掃除用具掛け（3連）を設けること ・各ブースの戸当たり金具、荷掛けフックの位置は監督員と協議にて決定すること	





改修前 平面図

分電盤L-1へ
(E-2参照)


室名	天井	
	下地	仕上
仮眠室	LGS 19形	せっこうボード 7=9の上、 ロックウール化粧吸音板 7=12

※仮眠室天井にてアスベスト含有調査を行うこと。

【凡例】

図記号	品質・形状	備考
	床上コンセント 2P15A×1	撤去
	壁付コンセント 2P15A×2	既存流用
	蛍光灯照明器具 FLR40W×2 天井埋込形	撤去
	蛍光灯照明器具 FLR40W×2 天井埋込形 BT内蔵	撤去
	ダウンライト IL40W 天井埋込形	撤去
	ダウンライト IL60W 天井埋込形 非常回路用	撤去

※記入なき配線は次のとおりとする。
—— VVF2.0-2C (天井隠ぺい) (撤去)
※本図と現状が異なる場合は、現状を優先とする。
※脚立作業をする範囲は養生を行うこと。





改修後 平面図

分電盤L-1へ
(E-2参照)

【凡例】

図記号	品質・形状	備考
	引掛埋込コンセント 2P15A×1 接地極付	新設 リレーコンセント 2P15A×2 抜止型接地極付 取付
	壁付コンセント 2P15A×2	既存流用
	ジョイントボックス	既存流用 ジョイントボックス開口部プレート塞ぎ
	ジョイントボックス	新設
	LED照明器具 FLR40W×2相当 天井埋込形	新設
	LED照明器具 FLR40W×2相当 天井埋込形 BT内蔵	新設
	LEDダウンライト IL60W相当 天井埋込形	新設
	LEDダウンライト IL60W相当 天井埋込形 非常回路用	新設

※記入なき配線は次のとおりとする。
—— EM-EEF2.0-2C (天井隠ぺい) (新設) — EM-EEF2.0-2C +EM-IE1.6 (天井隠ぺい) (新設)
※天井内配管貫通部は防火区画貫通処理を施すこと。



【凡例】

図記号	品質・形状	備考
	タンブラスイッチ 1P15A×2 PL×1 (浴室用)	撤去
	タンブラスイッチ 1P15A×2 PL×1 (脱衣室用)	既存流用
	蛍光灯照明器具 FLR40W×2 天井付け露出型 防水型	撤去
	蛍光灯照明器具 FLR40W×1 壁付け露出型 防水型	撤去
	蛍光灯照明器具 FLR40W×2 天井付け露出型 カバー付	既存流用
	定温式スポット型感知器 1種 防水型	既存流用
	天井スピーカー 埋込形	既存流用
	天井換気扇 埋込形 (浴室用)	撤去
	天井換気扇 埋込形 (脱衣室用)	既存流用

- ※記入なき配線は次のとおりとする。
VVVF2.0-2C (天井隠ぺい) (撤去) VVVF2.0-2C×2 (天井隠ぺい) (撤去)
- ※シャワー室の新設スピーカーには脱衣室スピーカーから延長した新設配線をつなぐこと。
※感知器用既存配線は、脱衣室の既存感知器から乾燥室側に3m分撤去すること。
※本図と現状が異なる場合は、現状を優先とする。
※浴室から分電盤L-1への配線は絶縁処理を施し残置とする。

【内部仕上表】

室名	天井	
	下地	仕上
脱衣室	LGS 19形	石綿ケイカル板 ｾ=6 目隠し張 EP (スチッフル仕上)
浴室	LGS 19形	耐食アルミ性リブ板 ｾ=0.4 (硬質発泡ウレタン裏打)


※脱衣室天井にてアスベスト含有調査を行うこと。

【凡例】

図記号	品質・形状	備考
	タンブラスイッチ 1P15A×3 換気扇強弱・確認表示灯付 金属プレート ネーム付き	新設
	タンブラスイッチ 1P15A×3 金属プレート ネーム付き	新設
	タンブラスイッチ 1P15A×2 PL×1 (脱衣室用)	既設流用
	LEDダウンライト IL100W相当 天井埋込形 防水型 参考型番：NNUI40I05KLE9 同等品以上	新設
	蛍光灯照明器具 FLR40W×2 天井付け露出型 カバー付	既存流用
	定温式スポット型感知器 1種 防水型	新設
	定温式スポット型感知器 1種 防水型	既存流用
	スピーカー 天井埋込形 防滴型 3W 参考型番：PC-3WR 同等品以上	新設
	天井スピーカー 埋込形	既存流用
	天井点検口 450×450 内外枠共鋼線	新設
	天井換気扇 埋込形 (脱衣室用)	既存流用
	ジョイントボックス	新設
	ジャンクションボックス	新設


- ※記入なき配線は次のとおりとする。
EM-EEF2.0-2C (天井隠ぺい) (新設) EM-EEF2.0-2C×2 (天井隠ぺい) (新設)
EM-EEF2.0-3C (天井隠ぺい) (新設) EM-EEF2.0-3C+EM-EEF2.0-2C (天井隠ぺい) (新設)

- ※シャワー室の新設感知器には脱衣室感知器からの新設配線と乾燥室感知器からの既存配線をつなぐこと。
※シャワー室の新設スピーカーには脱衣室スピーカーから延長した新設配線をつなぐこと。
※シャワー室の新設換気設備（建築工事）に付属のケーブルは新設ジャンクションボックス内にて結線し、脱衣室側新設タンブラスイッチから強弱運転ができるようにすること。
※シャワー室のタンブラスイッチの室内引下げケーブル屋内露出部分は1種金属線びにて保護(天井通線部はコーナーボックス取付)すること。
※天井内配管貫通部は防火区画貫通処理を施すこと。
※脱衣室のタンブラスイッチへの配線は既存配線と同様の経路とすること。




【凡例】※管径は図示による


記 号	名 称【種類】	備 考
-----	給水管【硬質塩ビライニング鋼管】	埋設：残置 露出：撤去
— —	給湯管【銅管】	埋設：残置 露出：撤去
————	雑排水管【配管用炭素鋼鋼管】	埋設：残置 露出：撤去
—G—	ガス管【配管用炭素鋼鋼管】	埋設：残置 露出：撤去
○	床排水取出口	モルタル閉塞
⊗	給水水栓	撤去
●	給湯水栓	撤去
▨	犬走撤去範囲(巾=100)	撤去
⊗	シャワー	撤去




【凡例】※管径は図示による

記 号	名 称【種類】	備 考
———	給水管【一般配管用ステンレス鋼鋼管】	新設
—— ——	給湯管【一般配管用ステンレス鋼鋼管】	新設
————	雑排水管【硬質ポリ塩化ビニル管】	新設
— G —	ガス管【配管用炭素鋼鋼管】	既存
○	床排水取出口	新設
⊗	給水水栓	新設(シャワー据付)
●	給湯水栓	新設(シャワー据付)
⊖	床上掃除口	新設
▨	根切り・埋め戻し範囲W400程度 管底部切込碎石t100・コンクリートt100	
⌒	通気管ベントキャップ SUS 100φ	新設






改修前平面図




改修後平面図


改修前平面 凡例			改修後平面 凡例			新設器具表						
 ：換気扇 撤去 吸い込み口共  ：スパイラルダクト 撤去  ：ベントキャップ 撤去			 ：中間取付型ダクトファン  ：スパイラルダクト 100φ  ：スパイラルダクト保温 QW25mm +ALGC  ：ベントキャップ 100φ  ：換気グリル 150角  ：シャワーユニット換気グリル			器具名	仕様・付属品名	参考メーカー	参考型番	数量		
						シャワーユニット	換気グリル・セパレート二段棚 タオル掛け・鏡等一式	TOTO	JSV0812ULW4BK (扉左開き)	2		
						中間取付型 ダクトファン	必要換気量120m³/h 付属品一式 照明スイッチ連動	三菱電機	JSV0812ULW4DK (扉右開き)	1		
			V18-MSX3			1						
			 上尾市行政経営部施設課 上尾市本町三丁目1番1号 TEL 048 (775) 5111			検 図	検 図	作 図	作 図	年月日 R7.5	工事名称 西消防署大谷分署仮眠室・浴室個室化及びトイレ改修工事	図面番号 M-3
								縮尺 A3：1/30	図面名 浴室換気設備 改修前・後図			



【特記事項】


- ・ビット内から始まる污水管、雑排水管及び排水設備を外壁部地中梁直前まで改修とする
（（残）と記載のある配管・排水設備は除く）
- ・給水管は図中切断位置から男性トイレ側をすべて改修とする
- ・給湯管は男性トイレ内において切断位置を図示した部分から既存器具部分までを改修とする
- ・工事着手前に工事エリアの配管ルート調査を行うこと
- ・既存の便器、洗面台、SK等の衛生器具は全て撤去とする
- ・明記なき配管はスラブ下配管を示す
- ・配管の入れ替え時期については、施設管理者と協議のうえ決定すること
- ・ は、地中梁位置を示す
- ・ は、衛生器具・配管撤去後配管周りの折り穴埋め見込み箇所を示す（和便器部分は別途平面図による）

- ・配管貫通部の閉塞方法は以下の図を参考とし、閉塞する材料には無収縮モルタルを用いること
配管貫通部の上側を一部はつってすり鉢状にした上で、無収縮モルタル充填



既設凡例

記 号	名 称	施 工 区 分	材 質
-----	給水管	屋内外共	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) JW-WAK116
- ----- -----	温水管(往き)	屋内	銅管
- ----- -----	温水管(還り)		銅管
-----	雑排水管	屋内	配管用炭素鋼鋼管 JIS G3452
		屋外	硬質塩化ビニール管 VP ランケイ管
-----	污水管	屋内	排水用鑄鉄管
		屋外	硬質塩化ビニール管 VP ランケイ管
-----	通気管	屋内	配管用炭素鋼鋼管 JIS G3452



新設凡例			
記 号	名 称	施工区分	材 質
-----	給水管	屋内	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS
- —— —— -	温水管(往き)	屋内	給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS
- —— —— -	温水管(還り)		給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS
—————	雑排水管	屋内外共	硬質ポリ塩化ビニル管 VP
—————	污水管	屋内外共	硬質ポリ塩化ビニル管 VP
-----	通気管	屋内	硬質ポリ塩化ビニル管 VP

新設器具表（同等品以上とすること）			
器具名	参考メーカー	仕様・付属品	参考型番
大便器	(株)LIXIL	掃除口付・床置・床排水・ 密結ロータンク・温水洗浄便座	BC-P20SUM
小便器	(株)LIXIL	壁掛・壁排水 自動洗浄小便器	AWU-507RAMP
小便器	(株)LIXIL	床置・床排水 自動洗浄小便器（発電タイプ）	U-A31MP
洗面器	(株)LIXIL	ハイバックガード式・壁排水 混合水栓（給湯接続）・自動水栓（発電タイプ）	L-A955KME
掃除用流し	(株)LIXIL	水栓・排水金具・トラップなど付属品一式	S-202A

		 上尾市行政経営部施設課 上尾市本町三丁目1番1号 TEL 048 (775) 5111	検 図	検 図	作 図	作 図	年月日 R7.5	工事名称 西消防署大谷分署仮眠室・浴室個室化及びトイレ改修工事	図面番号	
							縮尺 1:40	図面名 トイレ新規配管図	M-5	