

令和 8 年度 工 事 仕 様 書

工 事 名	鴨川中央公園改修工事						
工 事 場 所	上尾市中妻五丁目地内						
路 河 川 名 称							
事 業 名							
工 事 大 要	基盤整備工 敷地造成工 掘削工 1式 盛土工 1式 作業土工 1式 公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 1式 樹木伐採・剪定工 1式 施設整備工 雨水排水設備工 側溝工 U型側溝布設 12.0m L型側溝撤去再設置 1.8m 園路広場整備工 舗装版撤去工 1式 アスファルト舗装工 公園アスファルト舗装(1) 21.0m²、公園アスファルト舗装(2) 14.1m² 土系舗装工 発生砂敷き均し 380m² 園路縁石工 コンクリート縁石撤去再設置 7.2m 遊戯施設整備工 遊具組立設置工 大型4連ブランコ(安全柵共)1基、中型複合遊具 1基、 安全マット 1箇所、小型ジャングルジム 1基、砂場修繕 1式、健康遊具A 1基、 健康遊具B 1基、健康遊具C 1基 サービス施設整備工 ベンチ・テーブル工 木製ベンチ座板修繕 5基 管理施設整備工 園名板工 園名板修繕 1式 施設仕上げ工 塗装仕上げ工 1式						

変 更 理 由							
備 考							
地 区	県南(北本県土整備)		労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00	
単価適用年月	令和08年08月01日付 公共						
工 期	当初	自		至			
		日数					
	変更				至		
経費適用年月	公共 令和07年度(令和08年5月以降)						
主たる工種	公園工事						
施工地域	補正無し						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工 事 価 格						
	消 費 税 相 当 額						
	合 計						
請 負	工 事 価 格						
	消 費 税 相 当 額						
	合 計						
	請 負 増 減 額						
週休2日区分	完全週休2日(土日)補正						

位置図



大石北学童
保育所

中妻五

大石北小学校

鴨川中央公園

ふれあい橋

中妻四

菜の花橋

あすなろ橋

泉
台
一
丁
目

あすなろ橋



工事箇所

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
公園工事01	1	式			
基盤整備工	1	式			
敷地造成工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削	28.4	m3			明 1 号
盛土工	1	式			
整地 場内敷き均し	10	m3			明 2 号
作業土工	1	式			
床掘	38.6	m3			明 3 号
埋戻し	38.1	m3			明 4 号
残土処理 場内敷き均し	4.3	m3			明 5 号
公園施設等撤去・移設工	1	式			
公園施設撤去工	1	式			
4連ブランコ・安全柵撤去	1	基			明 6 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
うんてい付きすべり台撤去	1	基			明 7 号
ジャングルジム付きすべり台撤去	1	基			明 8 号
タイムトンネル撤去	1	基			明 9 号
砂場一部撤去	1	式			明 10 号
U型側溝撤去	12	m			明 11 号
木製ベンチ座板撤去	5	基			明 12 号
Co廃材積込運搬	6.8	m3			明 13 号
現場発生品・支給品積込運搬 スクラップ (H2)	1	回			明 14 号
現場発生品・支給品積込運搬 木くず	1	回			明 15 号
廃材処分	1	式			明 16 号
樹木伐採・剪定工	1	式			
高木剪定 C=210 ~ 239 ケヤキ	1	本			明 17 号
高木剪定 C=240 ~ 269 ケヤキ	1	本			明 18 号
枯損木処理C=150 ~ 199 コナラ	2	本			明 19 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
支障根切除 メタセコイア3本	1	式			明 20 号
ケヤキ除根	1	式			明 21 号
ケヤキ・サクラ根切り	1	式			明 22 号
コナラ除根 2本	1	式			明 23 号
舗装下除根	1	式			明 24 号
高所作業車 18m	1	日			明 25 号
高所作業車 27m	1	日			明 26 号
運搬（枝・葉・根）	2	台			明 27 号
処分費（枝・葉・根）	4,000	kg			明 28 号
運搬（幹）	2	台			明 29 号
幹積下	4	t			明 30 号
施設整備工	1	式			
雨水排水設備工	1	式			
側溝工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
U型側溝布設 300用 (既設蓋半数再利用)	12	m			明 31 号
L型側溝撤去再設置 既設再利用	1.8	m			明 32 号
園路広場整備工	1	式			
舗装版撤去工	1	式			
舗装版切断	7	m			明 33 号
舗装版破碎	21	m ²			明 34 号
As殻運搬	0.8	m ³			明 35 号
As殻処分	1.9	t			明 36 号
アスファルト系舗装工	1	式			
公園アスファルト舗装(1)	21	m ²			明 37 号
公園アスファルト舗装(2)	14.1	m ²			明 38 号
土系舗装工	1	式			
発生砂敷き均し 砂場撤去発生砂 t=3cm	380	m ²			明 39 号
園路縁石工	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
コンクリート縁石撤去再設置 A型ブロック/直線	7.2	m			明 40 号
遊戯施設整備工	1	式			
遊具組立設置工	1	式			
大型4連ブランコ（安全柵共）	1	基			明 41 号
中型複合遊具	1	基			明 42 号
安全マット	1	箇所			明 43 号
小型ジャングルジム	1	基			明 44 号
砂場修繕	1	式			明 45 号
健康遊具A 背のばしベンチ	1	基			明 46 号
健康遊具B ぶら下がり	1	基			明 47 号
健康遊具C 背筋ストレッチ	1	基			明 48 号
サービス施設整備工	1	式			
ベンチ・テーブル工	1	式			
ベンチ座板修繕	5	基			明 49 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管理施設整備工	1	式			
園名板工	1	式			
園名板修繕	1	式			明 50 号
施設仕上げ工	1	式			
塗装仕上げ工	1	式			
素地調整	36.1	m2			明 51 号
下塗り	36.1	m2			明 52 号
中塗り	36.1	m2			明 53 号
上塗り	36.1	m2			明 54 号
交通誘導警備員	1	式			
交通誘導警備員	1	式			
交通誘導警備員	1	式			
交通誘導警備員B		人日			明 55 号
直接工事費計					

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭の保証を必要とする
(内 契約保証補正加算額)					
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 6 号 明細書					
4連プランコ・安全柵撤去					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1.62	m3			代 1 号
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2t吊		日			
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
計					
単位当たり					

第 7 号 明細書					
うんてい付きすべり台撤去					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.49	m3			代 2 号
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		日			
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
計					
単位当たり					

第 8 号 明細書					
ジャングルジム付きすべり台撤去					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1.63	m3			代 2 号
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		日			
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
計					
単位当たり					

第 9 号 明細書					
タイムトンネル撤去					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.67	m3			代 1 号
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		日			
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
計					
単位当たり					

第 10 号 明細書					
砂場一部撤去					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	1.57	m3			代 3 号
小型バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
計					

第 16 号 明細書					
廃材処分					
(,) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
廃材持込料 Co廃材[無筋]	10.4	t			
廃材持込料 Co廃材[有筋]	6	t			
スクラップ AL-H2	1.3	t			
木くず処分	30	kg			
計					
単位当たり					

第 25 号 明細書					
高所作業車 18m					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
高所作業車運転 18m ~ 18.5m		日			明 57 号
計					
単位当たり					

第 26 号 明細書					
高所作業車 27m					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
運転手(特殊)		人			完全週休2日(土日)補正
軽油		1			
高所作業車 (27m)		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 28 号 明細書					
処分費（枝・葉・根）					
(,) 1 kg 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
処分費	1	kg			
計					
単位当たり					

第 32 号 明細書					
L型側溝撤去再設置 既設再利用					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設 撤去	1	m			代 9 号
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設 据付	1	m			代 10 号
計					
単位当たり					

第 33 号 明細書					
舗装版切断					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 10 号
計					
単位当たり					

第 35 号 明細書					
As殻運搬					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3			P 12 号
計					
単位当たり					

第 36 号 明細書					
As殻処分					
(,) 1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
廃材持込料 As廃材	1	t			
計					
単位当たり					

第 40 号 明細書					
コンクリート縁石撤去再設置 A型ブロック/直線					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
モルタル練 高炉	0.04	m3			P 16 号
地先境界ブロック 再利用設置 B種(150×120×600)	10	m			P 17 号
地先境界ブロック 150×120×600(B)	8.35	個			
樹脂発泡体目地板 厚10mm 30倍	0.01	m2			
計					
単位当たり					

第 41 号 明細書					
大型4連ブランコ（安全柵共）					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	3.95	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 小型構造物	9.84	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.76	m3			P 20 号
大型 4 連ブランコ	1	基			
ブランコ安全柵	1	基			
ブランコ運搬費	1	基			
ブランコ安全柵運搬費	1	基			
4連ブランコ・安全柵組立据付費	1	基			明 60 号
計					
単位当たり					

第 42 号 明細書					
中型複合遊具					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	3.19	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.22	m2			P 21 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.16	m3			P 22 号
型枠 一般型枠 小型構造物	6.86	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.75	m3			P 20 号
中型複合遊具	1	基			
中型複合遊具運搬費	1	基			
中型複合遊具組立据付	1	基			明 61 号
計					
単位当たり					

第 43 号 明細書					
安全マット					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	14.4	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 小型構造物	4.4	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.19	m3			P 20 号
安全マット 1.0m × 1.0m	10	枚			
安全マット運搬費	10	枚			
安全マット据付	10	枚			明 62 号
計					
単位当たり					

第 44 号 明細書					
小型ジャングルジム					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	16.9	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 小型構造物	7.2	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	2.16	m3			P 20 号
小型ジャングルジム	10	基			
小型ジャングルジム運搬費	10	基			
小型ジャングルジム組立据付	10	基			明 63 号
計					
単位当たり					

第 45 号 明細書					
砂場修繕					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.59	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 小型構造物	5.3	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.48	m3			P 20 号
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 小口	0.01	t			代 12 号
砂場枠ゴムチップ舗装	16.6	m			明 64 号
計					

第 46 号 明細書					
健康遊具A 背のばしベンチ					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	7.7	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.2	m3			P 20 号
背のばしベンチ	10	基			
背のばしベンチ運搬費	10	基			
背のばしベンチ組立・据付	10	基			明 65 号
計					
単位当たり					

第 47 号 明細書					
健康遊具B ぶら下がり					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	9	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.8	m2			P 21 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.45	m3			P 22 号
型枠 一般型枠 小型構造物	19.2	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	2.56	m3			P 20 号
ぶら下がり	10	基			
ぶら下がり運搬費	10	基			
組立据付費 ぶら下がり	10	基			明 66 号
計					
単位当たり					

第 48 号 明細書					
健康遊具C 背筋ストレッチ					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	10	m2			P 18 号
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			P 21 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.5	m3			P 22 号
型枠 一般型枠 小型構造物	25.6	m2			P 19 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	2.56	m3			P 20 号
背筋ストレッチ	10	基			
背筋ストレッチ運搬費	10	基			
組立据付費 背筋ストレッチ	10	基			明 67 号
計					
単位当たり					

第 55 号 明細書					
交通誘導警備員B					
1 人 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員 B		人			完全週休2日(土日)補正
計					
単位当たり					

第 56 号 明細書					
枯損木処理C=150 ~ 199					
10 本 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
造園工		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
チェーンソー運転(80cc)		日			代 17 号
計					
単位当たり					

第 57 号 明細書					
高所作業車運転 18m ~ 18.5m					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
運転手(特殊)		人			完全週休2日(土日)補正
軽油		l			
高所作業車 作業床高 さ18 ~ 18.5m トラック架装・伸縮式 直伸・屈折式		日			
諸 雑 費 (丸め)		式			
計					
単位当たり					

第 59 号 明細書					
表面処理工					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
表層安定剤 塩化カルシウム	0.12	t			
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
振動ローラ運転 (舗装用)搭乗式・コンパインド型3～4t		日			
計					
単位当たり					

第 61 号 明細書					
中型複合遊具組立据付					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日			
計					
単位当たり					

第 69 号 明細書					
ベンチ座板取り付け 1200 (2000加工) × 105 × 30					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
合成木材 1200 × 100 × 50	5	枚			
座板取付ボルト SUS皿ボルトMG、ワッシャ・ナット類	20	本			
座板運搬費	1	基			
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
計					

第 7 号 代価表					
U型側溝据付け 300B 300×300×600					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10	m			完全週休2日(土日)補正
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.7	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m ³			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 9 号 代価表					
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設 撤去					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊		時間			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

第 10 号 代価表					
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設 据付					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
側溝用ブロック	16.5	個			
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊		時間			
基礎砕石費		%			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

鴨川中央公園改修工事

第 11 号 代価表					
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2未満 舗装版のみ打換え 1層					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.09-0.11m3(平積0.07-0.08)		日			
タイヤローラ運転(賃料) 8～20t		日			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3～4t		日			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

第 12 号 代価表					
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 小口					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
鉄筋工		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 小口(5t以下)	1.03	t			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
土木一般世話役		人			完全週休2日(土日)補正
鉄筋工		人			完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			完全週休2日(土日)補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

第 17 号 代価表					
チェーンソー運転(80cc)					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ガソリン チェーンソー		1			
特殊作業員		人			完全週休2日(土日)補正
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L		日			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					

第 1 号 施工パッケージ				掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満			1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】								
バックホウ 排対型:3次基準 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型								
【労務】								
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正		
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満				[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し				

第 2 号 施工パッケージ 整地 敷均し(Ⅱ-ズ) 標準(10,000m3未満)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正	
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(Ⅱ-ズ) [J4] = 1 障害の有無 障害無し				[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)			

第 3 号 施工パッケージ 床掘り 土砂 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							完全週休2日(土日)補正
普通作業員							完全週休2日(土日)補正
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			

第 4 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
タンバ及びランマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日(土日)補正
特殊作業員							完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)							完全週休2日(土日)補正
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂			

第 5 号 施工パッケージ 積込(コンクリート殻)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正	
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第 6 号 施工パッケージ							殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 10 t 積級										
【労務】										
運転手(一般)							完全週休2日(土日)補正			
【材料】										
軽油										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用					[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下					

第 7 号 施工パッケージ				現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t		1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
トラック[クレーン装置付] ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t						

第 8 号 施工パッケージ							現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4-4.5t積	吊能力2.9t	1	t 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準					
【機械】											
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t											
【労務】											
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正					
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正					
【材料】											
軽油											
【端数調整】											
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有							

第 9 号 施工パッケージ							現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t		1 t 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
トラック [クレーン装置付] ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t										
【労務】										
運転手 (特殊)							完全週休2日 (土日)補正			
特殊作業員							完全週休2日 (土日)補正			
【材料】										
軽油										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J6] = 1 片道運搬距離 (km) 1.5km以下					[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有					

第 10 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役							完全週休2日(土日)補正
普通作業員							完全週休2日(土日)補正
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレッド) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下			

第 11 号 施工パッケージ							舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
小型バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)										
【労務】										
運転手(特殊)							完全週休2日(土日)補正			
【材料】										
軽油										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用										

第 12 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 2t 積級							
【労務】							
運転手(一般)						完全週休2日(土日)補正	
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 11 運搬距離 11.0km以下			

第 13 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
アスファルトフィニッシャー 加-ラ型 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日(土日)補正
特殊作業員							完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)							完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役							完全週休2日(土日)補正
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油							

第 14 号 施工パッケージ				下層路盤(歩道部) 全仕上り厚15mm 1層施工		1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 加ラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							
その他(材料)							

第 15 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						

第 16 号 施工パッケージ モルタル練 高炉							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
セメント(高炉B) 25kg袋入							
コンクリート用骨材 砂 洗い細目							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉				[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 17 号 施工パッケージ 地先境界ブロック 再利用設置 B種(150×120×600)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 再利用設置 [J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40				[J2] = 2 ブロック規格 B種(150×120×600) [N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し			

第 18 号 施工パッケージ							基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】								
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						完全週休2日(土日)補正		
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正		
運転手(特殊)						完全週休2日(土日)補正		
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正		
その他(労務)								
【材料】								
再生クラッシャーラン RC-40								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								

第 19 号 施工パッケージ 型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
型枠工						完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物			

第 20 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 小型構造物							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			

第 21 号 施工パッケージ 型枠 一般型枠 均しコンクリート							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
型枠工						完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート			

第 22 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
普通作業員						完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-15-25 (20)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種 [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			

[illegible]

基盤整備工		調	書	1/8
敷地造成工				
掘削工				
掘削	掘削土量計算書より			28.4 m ³
盛土工				
整地 場内敷均し	掘削土量計算書より			10.0 m ³
作業土工				
床掘り	作業土工調書より			38.6 m ³
埋戻し	作業土工調書より 32.13 + 撤去工調書基礎部埋戻 5.98 = 38.11			38.1 m ³
残土処理 (場内敷均し)	作業土工調書より			4.3 m ³
公園施設等撤去・移設工				
公園施設撤去工				
4連ブランコ・ 安全柵撤去				1 基
うんてい付きすべり台撤去				1 基

基盤整備工		調	書	2/8
ジャングルジム付き すべり台撤去				1 基
タイムトンネル撤去 (筒状ネット)				1 基
砂場一部撤去				1 式
U型側溝撤去				12.0 m
木製ベンチ座板撤去	2 + 3		= 5	5 基
Co廃材積込運搬	公園施設撤去工調書より 5.98 + 0.83 = 6.8			6.8 m ³
現場発生品・支給品 積込運搬 スクラップ				1 回
現場発生品・支給品 積込運搬 木くず				1 回
廃材処分 Co廃材(無筋)	公園施設撤去工数量調書より 砂場 t (5.98 - 1.57) × 2.35 / m ³ = 10.4			10.4 t
廃材処分 Co廃材(有筋)	砂場 側溝・縁石 t (1.57 + 0.83) × 2.5 / m ³ = 6.0			6.0 t
廃材処分 スクラップ(H2)	公園施設撤去工数量調書より = 1.3			1.3 t
廃材処分 木くず	公園施設撤去工数量調書より t 0.09 × 0.3 / m ³ = 0.03			0.03 t

基盤整備工			調	書	3/8
樹木伐採・剪定工					
高木剪定 ケヤキC=210～239					1 本
高木剪定 ケヤキC=240～269					1 本
枯損木処理 コナラC=150～199					2 本
支障根切除 メタセコイア3本					1 式
ケヤキ除根					1 式
ケヤキ・サクラ根切り					1 式
コナラ除根2本					1 式
舗装下除根					1 式
高所作業車 18.0m					1 日
高所作業車 27.0m					1 日
運搬(枝・葉・根)					2 台
処分費(枝・葉・根)	高木剪定 2,000	枯損枝 + 1,500	除根 + 500	= 4,000	4,000 kg

施設整備工		調	書	5/8
雨水排水設備工				
側溝工				
U型側溝布設 300用 (既設蓋半数再利用)				12.0 m
L型側溝撤去再設置	0.60	×	3 = 1.8	1.8 m
園路広場整備工				
舗装版撤去工				
舗装版切断	3.50	×	2 = 7.0	7.0 m
舗装版破碎	3.50	×	6.00 = 21.0	21.0 m ²
As殻運搬	21.0	×	0.04 = 0.84	0.8 m ³
As殻処分	0.8	×	2.35 t/m ³ = 1.88	1.9 t
アスファルト系舗装工				
公園アスファルト舗装(1)	3.50	×	6.00 = 21.00	21.0 m ²
公園アスファルト舗装(2)	3.00	×	1.50 + 4.00 × 2.40 = 14.10	14.1 m ²

施設整備工		調	書	7/8
遊戯施設整備工				
遊具組立設置工				
大型4連ブランコ (安全柵共)				1 基
中型複合遊具				1 基
安全マット				1 箇所
小型ジャングルジム				1 基
砂場修繕				1 式
健康遊具A 背のばしベンチ				1 基
健康遊具B ぶら下がり				1 基
健康遊具C 背筋ストレッチ				1 基
サービス施設整備工				
ベンチ・テーブル工				
ベンチ座板修繕				5 基

施設整備工		調	書	8/8
管理施設整備工				
園名板工				
園名板修繕				1 式
施設仕上げ工				
塗装仕上げ工				
素地調整	塗装仕上工調書より			36.1 m ²
下塗り	塗装仕上工調書より			36.1 m ²
中塗り	塗装仕上工調書より			36.1 m ²
上塗り	塗装仕上工調書より			36.1 m ²


掘 削 土 量 計 算 書

番 号	面 積	現況平均地盤高	計画平均地盤高	土 量	摘 要
1					
	72.00	16.546	16.563	+ 1.22	
2					
	100.00	16.804	16.850	+ 4.60	
3					
	100.00	17.258	17.125	- 13.30	
4					
	50.00	17.511	17.348	- 8.15	
5					
	70.00	16.546	16.552	+ 0.42	
6					
	100.00	16.711	16.745	+ 3.40	
7					
	90.00	16.892	16.853	- 3.51	
8					
	50.00	17.125	17.057	- 3.40	
9					
	40.00	16.629	16.636	+ 0.28	
10					
	31.00	16.774	16.777	+ 0.09	
小 計	703.00		切土(-) 盛土(+)	28.36 10.01	


作 業 土 工 調 書								1/1
種別	数量	床掘		埋戻		残土処理 (場内敷均し)		備考
		単位 当り	土量	単位 当り	土量	単位 当り	土量	
砂場一部撤去(砂) W4.5×D8.5×H0.3	1 式	11.48	11.48	11.48	11.48	-	-	
公園アスファルト舗装(2)	4.5 m ²	0.20	0.90	-	-	0.20	0.90	
U型側溝	12.0 m	0.19	2.28	0.14	1.68	0.04	0.52	
コンクリート縁石撤去再設置	7.2 m	0.11	0.79	0.07	0.50	0.03	0.22	
4連ブランコ(安全柵共)	1 基	9.17	9.17	8.02	8.02	0.26	0.26	
中型複合遊具	1 基	6.46	6.46	5.23	5.23	0.65	0.65	
安全マット	1 箇所	0.48	0.48	0.21	0.21	0.24	0.24	
小型ジャングルジム	1 基	0.98	0.98	0.59	0.59	0.32	0.32	
砂場修繕	1 式	2.23	2.23	1.59	1.59	0.46	0.46	
健康遊具A	1 基	0.65	0.65	0.46	0.46	0.15	0.15	
健康遊具B	1 基	1.55	1.55	1.16	1.16	0.26	0.26	
健康遊具C	1 基	1.61	1.61	1.21	1.21	0.27	0.27	
合計			38.58		32.13		4.25	

公園施設撤去工		数 量 調 書								1/1
Co廃材	4連ブランコ		うんてい付き すべり台		ジャングルジム付き すべり台		タイムトンネル		既設砂場W	
構造物とりこわし(基礎部)	1.62	+	0.49	+	1.63	+	0.67	+	0.15	×
	既設砂場H		既設砂場L							
	0.45	×	23.3						= 5.98	5.98 m ³
Co廃材(有筋)	U型側溝								側溝蓋	
構造物とりこわし(側溝、縁石)	(0.40	×	0.36	-	0.3	×	0.30)	×	12.0	+
									0.40	×
			L		縁石		L			
	0.05	×	6.00	+	0.12	×	0.15	×	3.60	= 0.83
										0.83 m ³
基礎部埋戻し	構造物とりこわし(基礎部)より									5.98 m ³
スクラップ(H2)	4連ブランコ		うんてい付き すべり台		ジャングルジム付き すべり台		タイムトンネル			
	0.27	+	0.23	+	0.53	+	0.30		= 1.33	1.33 t
木くず	W		D		L		本			
木製ベンチ座板	0.10	×	0.03	×	1.20	×	25		= 0.09	0.09 m ³


塗 装 仕 上 工 調 書							1/1
パーゴラ鋼材塗装 柱	□	面	L	本			
	0.10	×	4.00	×	2.30	×	14 = 12.88
パーゴラ鋼材塗装 桁(長辺)	□	面	L	本			
	0.03	×	3.00	×	18.00	×	4 = 6.48
あずまや鋼材塗装 桁(短辺)	□	面	L	本			
	0.10	×	3.00	×	3.00	×	4 = 3.60
あずまや鋼材塗装 垂木	□	面	L	本			
	0.03	×	3.00	×	3.00	×	37 = 9.99
	12.88	+	6.48	+	3.60	+	9.99 = 32.95
木製ベンチ鋼材塗装	背L(実測)	脚L(実測)	本	φ			
	(0.85	+	0.90)	×	2	×	0.04 × 3.14
	基						
	× 5 = 2.20						
公園灯塗装	φ	H	本				
	0.09	×	3.14	×	3.5	×	1 = 0.99
計	= 36.14						36.1 m ²





項目	計算式	数量
床掘	$(0.70 \times 0.49 - 0.40 \times 0.36) \times 10.0 = 1.99$	1.99 m ³
発生土埋戻し	$1.99 - (0.50 \times 0.10 + 0.30 \times 0.03) \times 10.0$	
	= 1.40	1.40 m ³
残土処理 場内敷均し	$1.99 - 1.40 \div 0.90 = 0.43$	0.43 m ³
基礎碎石 再生クラッシャーラン(RC-40)	$0.50 \times 10.0 = 5.00$	5.00 m ²
均しモルタル 空練1:3	$0.30 \times 0.03 \times 10.0 = 0.09$	0.09 m ³
U型側溝	$10.00 \div 0.60 = 16.67$	16.7 個
コンクリート蓋	$10.00 \div 0.60 = 16.67$	16.7 枚



項目	計算式	数量
床掘	$(0.45 \times 0.28 - 0.12 \times 0.15) \times 10.0 = 1.08$	1.08 m ³
発生土埋戻し	$1.08 - (0.18 \times 0.10 + 0.12 \times 0.18) \times 10.0$	
	= 0.68	0.68 m ³
残土処理 場内敷均し	$1.08 - 0.68 \div 0.90 = 0.32$	0.32 m ³
基礎碎石 再生クラッシャーラン(RC-40)	$0.18 \times 10.0 = 1.80$	1.80 m ²
均しモルタル 空練1:3	$0.12 \times 0.03 \times 10.0 = 0.04$	0.04 m ³
コンクリート縁石		10.0 m




工種	算出根拠	数量
床掘	ブランコ $1.00 \times 1.00 \times 0.50 \times 6$ + 安全柵 $0.85 \times 0.85 \times$	
	ブランコ碎石 0.40×20 + 安全柵碎石 $0.025 \times 6 + 0.012 \times 20 = 9.17$	9.17 m ³
発生土埋戻し	基礎碎石 $9.17 - (3.95 \times 0.10 + 0.76)$ = 8.02	8.02 m ³
残土処理 場内敷均し	$9.17 - 8.02 / 0.90 = 0.26$	0.26 m ³
基礎碎石 再生クラッシャーラン(RC-40)	ブランコ $0.50 \times 0.50 \times 6$ + 安全柵 $0.35 \times 0.35 \times 20$	
	= 3.95	3.95 m ²
型枠(小型)	ブランコ $0.40 \times 0.40 \times 4 \times 6$ + 安全柵 $0.25 \times 0.30 \times$	
	$4 \times 20 = 9.84$	9.84 m ²




安全柵基礎砕石/1箇所当たり
 $0.35 \times 0.35 \times 0.10 = 0.012$

工種	算出根拠	数量
基礎コンクリート 18-8-25(20)高炉 60%以上	ブランコ $0.40 \times 0.40 \times 0.40 \times 6$ + 安全柵 $0.25 \times 0.25 \times$	
	$0.30 \times 20 = 0.76$	0.76 m ³
大型4連ブランコ		1 基
安全柵		1 組




工種	算出根拠	数量
床掘	A型基礎 $(0.70 \times 0.70 \times 0.10 + 1.20 \times 1.20 \times 0.55)$	
	B型基礎 $\times 2 + (0.50 \times 0.50 \times 0.10 + 1.00 \times 1.00$	
	C型基礎 $\times 0.55) \times 5 + (0.40 \times 0.40 \times 0.10 + 0.90$	
	D型基礎 $\times 0.90 \times 0.45) \times 4 + (0.40 \times 0.80 \times 0.10$	
	$+ 0.90 \times 1.30 \times 0.30) \times 1 = 6.46$	6.46 m ³
発生土埋戻し	基礎碎石 均しコン 基礎コン $6.46 - (3.19 \times 0.10 + 0.16 + 0.75) = 5.23$	5.23 m ³
残土処理 場内敷均し	$6.46 - 5.23 / 0.90 = 0.65$	0.65 m ³




工種	算出根拠	数量
基礎碎石 再生クラッシャーラン(RC-40)	A型基礎 $0.70 \times 0.70 \times 2 + 0.50 \times 0.50 \times 5 +$ B型基礎	
	C型基礎 $0.40 \times 0.40 \times 4 + 0.40 \times 0.80 \times 1$ D型基礎	
	= 3.19	3.19 m ²
型枠(均し)	A型基礎 $0.70 \times 0.05 \times 4 \times 2 + 0.50 \times 0.05 \times$ B型基礎 $4 \times 5 + 0.40 \times 0.05 \times 4 \times 4 + (0.40$ C型基礎 $+ 0.80) \times 2 \times 0.05 \times 1 = 1.22$ D型基礎	1.22 m ²
均しコンクリート 18-8-25(20)	$3.19 \times 0.05 = 0.16$	0.16 m ³
型枠(小型)	A型基礎 $0.60 \times 0.40 \times 4 \times 2 + 0.40 \times 0.40 \times$ B型基礎 $4 \times 5 + 0.30 \times 0.30 \times 4 \times 4 + (0.30$ C型基礎 D型基礎	

中型複合遊具(続き)		単位数量計算書	1基当り	7/15
(略)				
工種	算出根拠			数量
(型枠(小型))	$+ 0.70 \times 2 \times 0.15 \times 1 = 6.86$			6.86 m ²
基礎コンクリート				
18-8-25(20)高炉 60%以上	A型基礎 $0.60 \times 0.60 \times 0.40 \times 2 + 0.40 \times 0.40 \times$			
	C型基礎 $0.40 \times 5 + 0.30 \times 0.30 \times 0.30 \times 4 +$			
	D型基礎 $0.30 \times 0.70 \times 0.15 \times 1 = 0.75$			0.75 m ³
中型複合遊具				1 基




$$\text{面取り } 0.03 \times 0.03 \times 1/2 \times 1.10 \times 4 \text{面} = 0.002$$


工種	算出根拠	数量
床掘	$(1.70 \times 1.70 \times 0.14) \times 10.0 + 14.40 \times 0.05$	
	= 4.77	4.77 m ³
発生土埋戻し	$4.77 - 1.19 - 14.40 \times 0.10 = 2.14$	2.14 m ³
残土処理 場内敷均し	$4.77 - 2.14 \div 0.90 = 2.39$	2.39 m ³
基礎碎石 再生クラッシャーラン(RC-40)	$1.20 \times 1.20 \times 10 = 14.40$	14.40 m ²
型枠(小型)	$1.10 \times 0.10 \times 4 \times 10 = 4.40$	4.40 m ²
基礎コンクリート 18-8-25(20)高炉 60%以上	$(1.10 \times 1.10 \times 0.10 - 0.002) \times 10 = 1.19$	1.19 m ³
安全マット		10.0 枚



工種	算出根拠	数量
床掘	$(1.80 \times 1.80 \times 0.25) \times 10.0 + \text{砕石} 16.90 \times 0.10$	
	$= 9.79$	9.79 m ³
発生土埋戻し	$9.79 - \text{コンクリート} 2.16 - \text{砕石} 16.90 \times 0.10 = 5.94$	5.94 m ³
残土処理 場内敷均し	$9.79 - 5.94 \div 0.90 = 3.19$	3.19 m ³
基礎砕石 再生クラッシャーラン(RC-40)	$1.30 \times 1.30 \times 10 = 16.90$	16.90 m ²
型枠(小型)	$1.20 \times 0.15 \times 4 \times 10 = 7.20$	7.20 m ²
基礎コンクリート 18-8-25(20)高炉 60%以上	$1.20 \times 1.20 \times 0.15 \times 10 = 2.16$	2.16 m ³
小型ジャングルジム		10.0 基




工種	算出根拠										数量
床掘	W	H	L	基礎碎石							
	0.78	× 0.50	× 5.30	+	1.59	× 0.1	=	2.23			2.23 m³
発生土埋戻し	2.23	- 0.48	- 1.59	× 0.10			=	1.59			1.59 m³
残土処理 場内敷均し	2.23	- 1.59	/ 0.90				=	0.46			0.46 m³
基礎碎石 再生クラッシャーラン(RC-40)	W	L					=	1.59			1.59 m²
	0.30	× 5.30									
型枠 (小型)	H	L					=	5.30			5.30 m²
	0.50	× 2 × 5.30									
コンクリート(小型) 18-8-25(20)高炉 60%以上	W	H	L				=	0.48			0.48 m³
	0.18	× 0.50	× 5.30								
鉄筋 D10	(5.20 × 3.00 + 0.5 × 12.00) × 0.56 = 12.10										0.01 t
ゴムチップ舗装 既存袖壁モルタル補修共	L = 16.60										16.60 m





工種	算出根拠	数量
床掘	$(1.20 \times 1.60 \times 0.30) \times 10.0 + \text{砕石} 7.70 \times 0.10$	
	= 6.53	6.53 m ³
発生土埋戻し	$6.53 - \text{コンクリート} 1.20 - \text{砕石} 7.70 \times 0.10 = 4.56$	4.56 m ³
残土処理 場内敷均し	$6.53 - 4.56 \div 0.90 = 1.46$	1.46 m ³
基礎砕石 再生クラッシャーラン(RC-40)	$0.70 \times 1.10 \times 10 = 7.70$	7.70 m ²
型枠(小型)	$(0.60 + 1.00) \times 2 \times 0.20 \times 10 = 6.40$	6.40 m ²
基礎コンクリート 18-8-25(20)高炉 60%以上	$0.60 \times 1.00 \times 0.20 \times 10 = 1.20$	1.20 m ³
健康遊具A 背伸ばしベンチ		10.0 基



上尾市





1600×1720




工種	算出根拠										数量	
床掘	1.60	×	1.72	×	0.55	×	10	+	砕石 10.00	×	0.10	
発生土埋戻し	16.14	-	均しコン 0.50	-	基礎コン 2.56	-	砕石 10.00	×	0.10	=	12.08	12.08 m³
残土処理 場内敷均し	16.14	-	12.08	/	0.90						= 2.72	2.72 m³
基礎砕石 再生クラッシャーラン(RC-40)	0.50	×	0.50	×	4	×	10				= 10.00	10.00 m²
型枠(均し)	0.50	×	0.05	×	4	×	4	×	10	=	4.00	4.00 m²
均しコンクリート 18-8-25(20)	0.50	×	0.50	×	0.05	×	4	×	10	=	0.50	0.50 m²
型枠(小型)	0.40	×	0.40	×	4	×	4	×	10	=	25.60	25.60 m²

撤去平面図




年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課	
工 事 名	鴨川中央公園改修工事		
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内		
図 面 名	撤去平面図		
縮 尺	1/400	図面番号	2/11




年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課	
工 事 名	鴨川中央公園改修工事		
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内		
図 面 名	施設平面・割付平面図		
縮 尺	1/400	図面番号	3/11

U型側溝 S=1/15




断面図

U型側溝蓋 S=1/15



構造図


コンクリート縁石 S=1/15



断面図

公園アスファルト舗装(1)・(2)


S=1/15




断面図

ベンチ座板修繕 S=1/30

平面図
S= 1: 20




園名板修繕 S=1/20



園名板レイアウト

立面図
S= 1: 20



パテ補修


コンクリートパテ、塗料

モルタル補修

アルミメッシュ材、
補修用モルタル、塗料

園名板貼り付け

AL2.0t 平板 屋外耐候UV
350x1000









正面図

年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課		
工 事 名	鴨川中央公園改修工事			
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内			
図 面 名	構造図1			
縮 尺	図示	図面番号	4/11	

大型4連ブランコ

平面・正面・側面図 S=1/50




製品仕様


鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFASPS：2024に準拠した製品とする。
本製品は、日都産業（株）製品同等品以上とする。

年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課	
工 事 名	鴨川中央公園改修工事		
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内		
図 面 名	構造図2		
縮 尺	図示	図面番号	5/11


ブランコ安全柵



平面・立面図 S=1/60



A詳細図 S=1/3



基礎詳細図 S=1/10


製品仕様

鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。
本製品は、日都産業（株）製品同等品以上とする。


年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課		
工 事 名	鴨川中央公園改修工事			
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内			
図 面 名	構造図3			
縮 尺	図示	図面番号	6/11	

中型複合遊具構造図ー2


平面図
S= 1 : 60



基礎リスト
S= 1 : 40




安全領域範囲
S= 1 : 100




着地マット


平面図
S= 1 : 50



基礎平面図
S= 1 : 50



立面図
S= 1 : 50






特記事項 (1)
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課		
工 事 名	鴨川中央公園改修工事			
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内			
図 面 名	構造図5			
縮 尺	図示	図面番号	8/11	

小型ジャングルジム

平面図 S=1/30




各面断面図 S=1/60



※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/100

立面図 S=1/30




製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。
本製品は、日都産業（株）製品同等品以上とする。


年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課	
工 事 名	鴨川中央公園改修工事		
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内		
図 面 名	構造図6		
縮 尺	図示	図面番号	9/11

中型複合遊具構造図ー 1

平面図
S= 1 : 60




立面図
S= 1 : 60



特記事項 (1)
塗装 下地：シンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てシンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。
製品は、タカオ（株）製品同等品以上とする。




アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	101.6φ	- 基
02	手摺	27.2φ	- 基
03	デッキ	縞鋼板	- 基
04	リングラダー	27.2φ	1 基
05	クライム	縞鋼板	1 基
06	クライムパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
07	エルフスライダー	滑り面：SUS304 PL-2.0t（H.L.仕上げ） 手 摺：27.2φ 側 板：PL-2.3t（スーパースチール）	1 基
08	リングタラップ	34.0φ	1 基
09	ビーズパネル	鋼板	1 基
10	登り棒	42.7φ	1 基

側面図
S= 1 : 60




年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課	
工 事 名	鴨川中央公園改修工事		
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内		
図 面 名	構造図4		
縮 尺	図示	図面番号	7/11

健康遊具A（背のばしベンチ）



※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/60




側面図 S=1/15

製品仕様



鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
利用対象は、大人とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。
本製品は、遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S：2024（別編：健康器具）に準拠した製品とする。
本製品は、日都産業（株）製品同等品以上とする。

年 度	令和8年度	上尾市都市整備部みどり公園課	
工 事 名	鴨川中央公園改修工事		
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内		
図 面 名	構造図7		
縮 尺	図示	図面番号	10/11


健康器具B (背筋ストレッチ)



正面・側面図 S=1/60




平面図 S=1/60




基礎伏図 S=1/60

特記事項
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品は、大人を対象とした健康器具とする。
製品は、タカオ（株）製品同等品以上とする。

健康器具C (ぶら下がり)



正面・側面図 S=1/60



特記事項
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てステンレスとする。
握りは、ステンレス#400研磨仕上げ（無塗装）とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品は、大人を対象とした健康器具とする。
製品は、タカオ（株）製品同等品以上とする。

年 度	令和 8 年度	上尾市都市整備部みどり公園課		
工 事 名	鴨川中央公園改修工事			
工事箇所	上尾市中妻五丁目地内			
図 面 名	構造図8			
縮 尺	図示	図面番号	11/11	

上尾市土木工事特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 4 8 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

（受領書の交付）

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

（建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再 生 ア ス コ ン	(13)-50, (20)-50	表 層 及 び 基 層 等
再 生 粒 調 砕 石	40mm 以下	車 道 路 盤 等
再 生 切 込 砕 石	40mm 以下	車道及び歩道路盤等
再 生 砂	細粒分 含有率 50%未満	歩 道 等
再生骨材生コンクリート	L 18-10-20BB	均 し コ ン ク リ ー ト 等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

（ゼロ・エミッション工事の推進）

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

（CORINS 登録）

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

（法定外の労災保険の付保）

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（管路埋戻土の運搬距離）

第 1 4 条 受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場までの運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。

2 選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象とする。

（公道上の施工）

第 1 5 条 受注者は、第 1 条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあたり、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成 21 年 10 月 1 日付け国関東道政第 254 号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施工すること。

（週休 2 日制適用工事）

第 1 6 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

(<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>)

工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

(占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

電子納品に関する特記仕様書

(適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

(電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

(電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

(条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分業の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

(提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)

指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

プラント会社名	処分地
(株)サンエコセンター	さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4
(株)オザワ 天沼プラント	さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8
(株)関根商店 三橋改良土センター	さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8
五葉建材(株) エコプラザさいたま	戸田市笹目 5 - 1 - 7
土リサイクルセンター(株) 川口プラント	川口市西新井宿 1 3 7 4
関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体 朝霞リサイクルステーション	朝霞市上内間木 5 0 3 - 6
(株)祥和コーポレーション 埼玉改良土センター	新座市野火止 3 - 2 - 3 3
(株)ウィンテック・関口工業(株)共同企業体 和光リサイクルステーション	和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6
柳沢コンクリート工業(株) 埼玉中央改良土プラント	桶川市川田谷 7 9 3
野崎興業(株) エコリサイクルプラント	北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1
木村建材工業(株) リサイクルセンター	川越市中福 9 1 8 - 1
(株)ホートー 川越リサイクルプラント	川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3
リコ・スタイル(株) 三芳改良土プラント	入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2
(株)加藤建設工業 武蔵プラント	日高市上鹿山 7 9 5 - 3
(株)春日部資材 彩の国改良土プラント	春日部市下大増新田 2 8 1 - 1

(有)彩光 草加市プラント	草加市柿木町 1 0 9 6 - 1
須合建設(株) ミサト改良土センター	三郷市インター南 1 - 2 - 2 0
(株)埼玉車輛 改良土プラント	草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1
(有)荏宿興業 蓮田土質改良プラント	蓮田市閩戸 5 7 6 - 1