

令和 8 年度


工 事 仕 様 書

単費

- 1 工 事 名 鴨川水辺環境撤去工事
- 2 工 事 場 所 上尾市井戸木四丁目地内
- 3 工 期 契約締結日から令和 9 年 3 月 19 日まで

工 大 の 事 要	井水管撤去工 φ 100 L=73.5m、 φ 150 L=293.3m 計 366.8m
-----------------------	---

位置図



工 事 年 度	令和 8 年度		
工 事 名	鴨川水辺環境撤去工事		
変 更 回 数			
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度	工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
水道事業実務必携および 上尾市水道工事施工単価 適用年月日	令和08年05月 上水道		
上尾市水道工事設計単価 適用年月日	令和08年08月 上尾市上水道		
土木工事設計単価 適用年月日	令和08年08月01日付 公共	単価地区	県南(北本県土整備)
土木工事標準積算基準 機械損料適用年月	令和07年10月以降適用		
備 考			

[illegible]

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等						
	1	式				
合計						

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
井水管撤去工事	1	式			明 1 号	
交通誘導警備員	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
試験掘り工	1	式			明 65 号	
東京電力設備申請費	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 明細書 】 井水管撤去工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料	1	式			明 3 号	
土工	1	式			明 4 号	
土工（夜間）	1	式			明 5 号	
管工	1	式			明 6 号	
管工（夜間）	1	式			明 7 号	
計						

【 第 2 号 明細書 】						
交通誘導警備員					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員	1	式			明 8 号	
交通誘導警備員（夜間）	1	式			明 9 号	
計						

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
K メ力帽 φ 150 内面粉体塗装	2	組					
K 特殊押輪 B.N コム輪共 φ 150	2	組					
計							

【 第 4 号 明細書 】						
土工				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断工(t=3cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 B`キ-ム式 5.0km 焼却処理含まず	3	m			D 10 号	
舗装切断工(t=5cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 B`キ-ム式 5.0km 焼却処理含まず	480	m			D 11 号	
舗装切断工(t=11cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 B`キ-ム式 5.0km 焼却処理含まず	163	m			D 12 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 B`ツカ杓 クラ-山積0.13m3	44	m2			代 13 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 B`ツカ杓 クラ-山積0.28m3	110	m2			代 14 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 B`ツカ杓 クラ-山積0.28m3	30	m2			代 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.4km	2	m3			代 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.4km	9	m3			代 17 号	
小型バックホウ掘削積込 クラ-型 山積0.13m3(平積0.10)	56	m3			代 18 号	

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)						
土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)	180	m3			代 19 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土 加-ヲ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	34	m3			代 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 加-ヲ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	120	m3			代 21 号	
発生土処理	22	m3			代 22 号	
発生土処理	68	m3			代 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生切込碎石 40～0mm	364	m2			代 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 再生切込碎石 40～0mm	5	m2			代 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 再生粒調碎石 40～0mm	304	m2			代 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 再生粒調碎石 40～0mm	60	m2			代 27 号	

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)						
土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm プライムコート(PK-3)	1	m2			代 28 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm プライムコート(PK-3)	152	m2			代 29 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度アスコン(20) 50 < t 70mm プライムコート(PK-3)	30	m2			代 30 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) t 50mm タックコート(PK-4)	30	m2			代 31 号	
充填工 管閉塞(アクリル・流動化充填剤)	0.1	m3			D 32 号	
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600) 18-8-25(20)高60% 再生クラッシュ RC-40 養生	0.7	m			P 33 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無	1	m			代 34 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無	2	m			代 35 号	
ピクトグラム設置	2	箇所				

【 第 4 号 明細書 】 土工						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式カラー標示工 矢羽根	10	箇所				
揚水設備撤去工	1	式			明 36 号	
既設水中ポンプ引揚工	1	式			明 37 号	
ポンプピット撤去工	1	式				
電源撤去工	1	式				
計						

【 第 5 号 明細書 】 土工（夜間） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ ｸﾚｰﾝ 山積0.28m3	23	m2			代 38 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.4km	3	m3			代 39 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2)	29	m3			代 40 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	15	m3			代 41 号	
発生土処理	14	m3			代 42 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生切込砕石 40～0mm	46	m2			代 43 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 再生粒調砕石 40～0mm	46	m2			代 44 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20) 50 < t 70mm プﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)	23	m2			代 45 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) t 50mm ﾀｯﾌﾟｺｰﾄ(PK-4)	23	m2			代 46 号	

【 第 5 号 明細書 】 土工（夜間）						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無	6	m			代 47 号	
計						

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当り
管工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm	2	口			代 48 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	12	口			代 49 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	42	口			代 50 号		
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り 外部充填工無	2	口			代 51 号		
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	3.5	m			代 52 号		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	73.5	m			代 53 号		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	254.8	m			代 54 号		
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			代 55 号		
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	1	基			代 56 号		

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
管工				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁撤去(人力施工) 呼び径13 ~ 25mm	1	基			代 57 号	
ねじ式弁筐撤去 A形4号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 底版を使用する	2	箇所			代 58 号	
鉄蓋撤去 円形 4号 寸法600mm	1	個			代 59 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm	1	箇所			代 60 号	
支持金具撤去工	1	式				
計						

【 第 7 号 明細書 】 管工（夜間） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	5	口			代 61 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	35	m			代 62 号	
計						

【 第 8 号 明細書 】						
交通誘導警備員					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			代 63 号	
計						

【 第 9 号 明細書 】						
交通誘導警備員（夜間）					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			代 64 号	
計						

【 第 10 号 D代価 】						
舗装切断工(t=3cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 バック式 5.0km 焼却処理含まず				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 66 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	0.043	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.078	m3				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 D代価 】						
舗装切断工(t=5cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 バキューム式 5.0km 焼却処理含まず						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 66 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	0.072	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.13	m3				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 D代価 】						
舗装切断工(t=11cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 バックホウ式 5.0km 焼却処理含まず						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 67 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	0.144	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.262	m3				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 代価表 】 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 加圧 山積0.13m3,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加圧型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 代価表 】							100	m2 当り
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ ｸｰﾗ 山積0.28m3,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 15 号 代価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 (バックホウ 加-ラ 山積0.28m3,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.4km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.4km DID区間有り 小型BH クラ 山積0.13m3	1	m3			代 68 号	
廃材持込料 AS廃材 北本県土整備事務所	2.35	t				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.4km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.4km DID区間有り バックホウ クラ 山積0.28m3	1	m3			代 69 号	
廃材持込料 AS廃材 北本県土整備事務所	2.35	t				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 代価表 】 小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 代価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 20 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土 (加-ラ型 山積0.13m3 ,埋戻し+締固め)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員 埋戻し+締固め		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 21 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (加-ラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 22 号 代価表 】 発生土処理						
				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.7km DID区間有り 小型BH クラ 山積0.13m3	1	m3			代 70 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土） 地山	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 代価表 】						
発生土処理					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.7km DID区間有り バックホウ クラ 山積0.28m3	1	m3			代 71 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土） 地山	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 代価表 】 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生切込砕石 40～0mm ,)						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
普通作業員					人	
再生クラッシャーラン RC-40				19.05	m3	
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					日	
諸 雑 費 (丸 め)				1	式	
計						
単位当たり						

100 m2 当り

【 第 25 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (再生切込砕石 40～0mm ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (再生粒調碎石 40～0mm ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 代価表 】 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (再生粒調整碎石 40～0mm ,)						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
普通作業員					人	
再生粒度調整碎石 RM-40				19.05	m3	
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg					日	
諸 雑 費 (丸 め)				1	式	
計						
単位当たり						

100 m2 当り

【 第 28 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (t 50mm , プライムコート(PK-3))						
	100	m2 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.26	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、損料、運転経費の%		%				
計						

【 第 28 号 代価表 】							(続 き)		
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度750(13)								100	m2 当り
(t 50mm ,プライムコート(PK-3))									
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり									

【 第 29 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (t 50mm , プライムコート(PK-3))						
	100	m2 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、損料、運転経費の%		%				
計						

【 第 29 号 代価表 】							(続 き)		100		m2 当り		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75コン(13)													
(t 50mm ,プライムコート(PK-3))													
名 称 ・ 規 格							数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり													

【 第 30 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度アスコン(20) (50 < t 70mm , プライムコート(PK-3))						
	100	m2 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	15.087	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、損料、運転経費の%		%				
計						

【 第 30 号 代価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度アスコン(20) (50 < t 70mm , プライムコート(PK-3))							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
単位当たり								

【 第 31 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (t 50mm ,タックコート(PK-4))						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、損料、運転経費の%		%				
計						

【 第 31 号 代価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75コン(13) (t 50mm ,タックコート(PK-4))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 32 号 D代価 】 充填工 管閉塞 (17ミル・流動化充填剤)						
20 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
充填材料	20	m3			D 72 号	
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200 l /min		日				
グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量300 l × 2		日				
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) グラウトポンプ 損料及び グラウトミキサ損料の%		%				
計						

【 第 32 号 D代価 】 (続 き) 充填工 管閉塞 (17ミル・流動化充填剤) 20 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 33 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工無 B種(180/205×250×600)									
(18-8-25(20)高60% ,再生クラッパン RC-40 養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊									
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
型枠工									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】									
軽油									
バトロール給油									

【 第 34 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,170	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油 パトール給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	468	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油 パトール給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 明細書 】

揚水設備撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
三分砂利 0.8m ³ /袋	13	袋				
セメンチング	0.35	m ³				
TS 硬質塩化ビニル管 HI-VP φ 25×4.000 耐衝撃性管 JIS K6742	5	本				
TS HIVP ソケット φ 25 JIS VP K6743 HI	4	個				
技師 (B)		人				
さく井主任		人				
さく井技士		人				
さく井工		人				
計						

【 第 37 号 明細書 】							1 式 当り
既設水中ポンプ引揚工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
さく井主任		人					
さく井技士		人					
さく井工		人					
電工		人					
溶接工		人					
クレーン装置付トラック運転(賃料) ベ-ストラック4t級 2.9t吊		日					
計							

【 第 38 号 代価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 (バックホウ 加圧 山積0.28m3,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加圧型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.4km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.4km DID区間有り バックホウ クラ 山積0.28m3	1	m3			代 73 号	
廃材持込料 AS廃材 北本県土整備事務所	2.35	t				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 代価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 41 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (加圧型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 加圧型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 42 号 代価表 】 発生土処理						
				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.7km DID区間有り バックホウ クラ 山積0.28m3	1	m3			代 74 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土） 地山	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 代価表 】 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生切込砕石 40～0mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (再生粒調整碎石 40～0mm ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度アスコン(20) (50 < t 70mm , プライムコート(PK-3))						
	100	m2 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	15.087	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、損料、運転経費の%		%				
計						

【 第 45 号 代価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生粗粒度アスコン(20) (50 < t 70mm , プライムコート(PK-3))							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
単位当たり								

【 第 46 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (t 50mm ,タックコート(PK-4))						
	100	m2 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、損料、運転経費の%		%				
計						

【 第 46 号 代価表 】							(続 き)		100		m2 当り		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度750(13)													
(t 50mm ,タックコート(PK-4))													
名 称 ・ 規 格							数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり													

【 第 47 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,170	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油 パトロール給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 代価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の%						
計						
単位当たり						

【 第 49 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 代価表 】 メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り (1/2 外充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
継手労務費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 55 号 代価表 】						
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 56 号 代価表 】						
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 57 号 代価表 】 空気弁撤去(人力施工) 呼び径13～25mm						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 58 号 代価表 】 ねじ式弁篋撤去 A形4号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用する ,)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 59 号 代価表 】 鉄蓋撤去 円形 4号 寸法600mm 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 75 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号中部壁 内寸600 高300	1	個			代 76 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号下部壁 内寸600 高200	1	個			代 77 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 78 号	
計						
単位当たり						

【 第 61 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 63 号 代価表 】						
交通誘導警備員 B				1 人日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 64 号 代価表 】						
交通誘導警備員 B				1 人日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 66 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[パッキン式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ (ブレ - ド) 径18インチ								
ガソリン レギュラー スタンド 価格								
その他(材料)								

【 第 67 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[パッキン式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ (ブレッド) 径18インチ								
ガソリン レギュラー スタンド 価格								
その他(材料)								

【 第 68 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.4km (DID区間有り , 小型BH ｸｰﾗｰ 山積0.13m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態		日				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.4km (DID区間有り ,バックホウ クラム 山積0.28m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態		日				
計						
単位当たり						

【 第 70 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.7km				10 m3 当り		
(DID区間有り , 小型BH クラ 山積0.13m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態		日				
計						
単位当たり						

【 第 71 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.7km				10 m3 当り		
(DID区間有り ,バックホウ クラム 山積0.28m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態		日				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 D代価 】 充填材料						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメント（高炉B） 25kg袋入	0.268	t				
起泡剤	1.15	kg				
混練・希釈水	0.25	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 73 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.4km (DID区間有り ,バックホウ クラム 山積0.28m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態		日				
計						
単位当たり						

【 第 74 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.7km						
(DID区間有り ,バックホウ クラム 山積0.28m3)						
10	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態		日				
計						
単位当たり						

【 第 75 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 76 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号中部壁 内寸600 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 77 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号下部壁 内寸600 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 78 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号底版 内寸600 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 79 号 D代価 】						
試験掘り工(タイプ1) 市 舗装道(1.0m×1.5m)					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断工(t=5cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 1'キ-ム式 5.0km 焼却処理含まず	5	m			D 11 号	
舗装破碎工(t=10cm以下) As 1'ツク杓(山積0.13m3)直接掘削・積込	1.5	m2			D 81 号	
As廃材運搬処理工(山積0.13m3 2t車) DID区間有り 5.0km 水道	0.1	m3			D 82 号	
機械掘削工(1'ツク杓山積0.13m3) 掘削積込 水道	0.8	m3			D 83 号	
人力掘削積込工	1	m3			D 84 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			P 85 号	
下層路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 発生路盤材 水道	1.5	m2			D 86 号	
上層路盤工(t=20cm 施工幅1.8m未満) 発生路盤材 水道	1.5	m2			D 87 号	
舗装工(t=5cm 人力) 再生材使用 密粒アスコン(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	1.5	m2			D 88 号	

【 第 79 号 D代価 】 (続 き) 試験掘り工(タイプ1) 市 舗装道(1.0m × 1.5m) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 80 号 D代価 】						
試験掘り工(タイプ2) 市 舗装道2層(1.0m×1.5m)					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断工(t=11cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 1'キ-ム式 5.0km 焼却処理含まず	5	m			D 89 号	
舗装破碎工(t=10cm超15cm以下) As 1'ツク杓(山積0.13m3)直接掘削・積込	1.5	m2			D 90 号	
As廃材運搬処理工(山積0.13m3 2t車) DID区間有り 5.0km 水道	0.2	m3			D 82 号	
機械掘削工(1'ツク杓山積0.13m3) 掘削積込 水道	0.9	m3			D 83 号	
人力掘削積込工	0.7	m3			D 84 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	0.7	m3			P 85 号	
下層路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 発生路盤材 水道	1.5	m2			D 86 号	
上層路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 発生路盤材 水道	1.5	m2			D 91 号	
舗装工(t=6cm 人力) 再生材使用 粗粒アスコン(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	1.5	m2			D 92 号	

【 第 80 号 D代価 】 (続 き) 試験掘り工(タイプ2) 市 舗装道2層(1.0m × 1.5m) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(t=5cm 人力) 再生材使用 密粒アスコン(タックコート)	1.5	m2			D 93 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 81 号 D代価 】 舗装破碎工(t=10cm以下) As パック材(山積0.13m3)直接掘削・積込 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 82 号 D代価 】						
As廃材運搬処理工(山積0.13m3 2t車) DID区間有り 5.0km 水道					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態		日				
廃材持込料 As廃材 北本県土整備事務所	23.5	t				
計						
単位当たり						

【 第 83 号 D代価 】						
機械掘削工(バックホウ山積0.13m3) 掘削積込 水道						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 84 号 D代価 】						
人力掘削積込工				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 94 号	
人力積込 土砂	1	m3			P 95 号	
計						
単位当たり						

【 第 85 号 施工パッケージ 】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ及びランマ 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラ- スタンド 価格							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 86 号 D代価 】						
下層路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 発生路盤材 水道						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
発生路盤材	38.1	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 87 号 D代価 】						
上層路盤工(t=20cm 施工幅1.8m未満) 発生路盤材 水道						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
発生路盤材	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 88 号 D代価 】 舗装工(t=5cm 人力) 再生材使用 密粒アスコン(プライムコート)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.57	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め) 労務、機械運転損料の%		%				
計						

【 第 88 号 D代価 】 (続 き) 舗装工 (t=5cm 人力) 再生材使用 密粒アスコン(プライムコート)						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 89 号 D代価 】						
舗装切断工(t=11cm 濁水運搬処理) 2t車 As舗装版 バックラム式 5.0km 焼却処理含まず				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 66 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	0.144	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入 処理に焼却含まず	0.262	m3				
計						
単位当たり						

【 第 90 号 D代価 】 舗装破碎工 (t=10cm超15cm以下) As バックホウ (山積0.13m3) 直接掘削・積込 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3 (平積0.10) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 91 号 D代価 】 上層路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 発生路盤材 水道 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
発生路盤材	38.1	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 92 号 D代価 】						
舗装工(t=6cm 人力) 再生材使用 粗粒アスコン(プライムコート)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	15.09	t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、機械運転損料の%		%				
計						

【 第 92 号 D代価 】 (続 き) 舗装工 (t=6cm 人力) 再生材使用 粗粒アスコン(プライムコート)						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 93 号 D代価 】						
舗装工(t=5cm 人力) 再生材使用 密粒アスコン(タックコート)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.57	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、機械運転損料の%		%				
計						

【 第 93 号 D代価 】 (続 き) 舗装工 (t=5cm 人力) 再生材使用 密粒アスコン(タックコート)						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 94 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

工事名 鴨川水辺環境撤去工事

$$\text{メ力取り外し} = \text{掘削延長} + 0.5\text{m}$$
$$\text{凍結} = \text{掘削延長} + 1.0\text{m}$$

最大でも+1.5mまで

②管控除

$\phi 75-0.007$ m3/m

φ 150- 0.022 m3/m

φ 250- 0.058 m3/m

φ 350- 0.110 m3/m

$\phi 100-0.011 \text{ m}^3/\text{m}$

φ 200- 0.038 m3/m

φ 300- 0.082 m3/m

φ 400- 0.142 m3/m

No.1

BH0.28(昼間)

路線 工種	管種	舗装	掘削	掘削幅	舗装幅	土被り	現況 As厚(m)	舗装切断			舗装版取り壊し			処 分 工	掘 削 工		管控除	埋 戻 工						処 分 工
	口径	種別	延長 m	m	m	掘削深 m	復旧 組成(m)	3cm m	5cm m	11cm m	3cm ㎡	5cm ㎡	11cm ㎡	As廃材 ㎡	機 械	深 m	㎡	㎡	深 m	埋戻用砂質土 ㎡	深 m	埋戻発生土 ㎡	深 m	埋戻用改良土 ㎡
			L1	W	W1		t	L1×2	L1×2	L1×2	L1×W1	L1×W1	L1×W1	L1×W1×t	h1	L1×W×h1 = ①	②×L1 =③	h2	L1×W×h2 -③ = ④	h3	L1×W×h3 +③ = ⑤	h4	L1×W×h4 = ⑥	①—⑤
						H	t3+t2+t1																	
市道20855号線		1層																						
撤去	HIVP φ 150	市車道	165.70	0.65	0.65	1.20 1.37	0.05 0.55		331.40			107.70		5.38	1.32	142.17	0.021 3.47			0.82	91.78			50.39
市道20855号線		2層																						
撤去	HIVP φ 150	市車道	42.90	0.65	0.65	1.20 1.37	0.11 0.71			85.80			27.88	3.06	1.26	35.13	0.021 0.90			0.66	19.30			15.83
市道20855号線		2層																						
撤去	DIP φ 150	市車道	3.50	0.65	0.65	1.20 1.37	0.11 0.71			7.00			2.27	0.25	1.26	2.86	0.022 0.07			0.66	1.57			1.29
市道20855号線		1層																						
撤去	HIVP φ 150	市歩道	1.70	0.65	0.65	1.20 1.37	0.03 0.13	3.40			1.10			0.03	1.34	1.48	0.021 0.03			1.24	1.40			0.08
市道20855号線		1層																						
撤去	HIVP φ 150	砂利道	3.50	0.65	0.65	1.20 1.37	0.20								1.37	3.11	0.021 0.07			1.17	2.73			0.38

工事名 鴨川水辺環境撤去工事

No.2
BH0.28(昼間)

路線 工種	管種	舗装	掘削	掘削幅	舗装幅	土被り	現況	舗 装 復 旧 工								充填工	歩車道境界 ブロック	区画線工					
	口径	種別	延長 m	m	m	掘削深 m	As厚(m) 復旧 組成(m)	下層路盤工(t3)		上層路盤工(t2)			舗装工(t1)					W=45cm	文字・記号	ピクトグラム	矢羽根		
								市 車道(1層)	市 車道(2層)	市 歩道	市 車道(1層)	市 砂利道	市 車道(2層)	市 歩道	市 車道(1層)							市 車道(2層)	市 車道(2層)
								t=30cm	t=30cm	t=10cm	t=20cm	t=20cm	t=30cm	t=3cm	t=5cm							t=6cm	t=5cm
			L1	W	W1		t	RC-40 L1×W	RC-40 L1×W	RC-40 L1×W	RM-40 L1×W	RC-40 L1×W	RM-40 L1×W	密粒度As L1×W1	密粒度As L1×W1	粗粒度As L1×W1	密粒度As L1×W1	L1×㊸	L1	L1			
						H	t3+t2+t1							プライムコート	プライムコート	プライムコート	タックコート						
市道20855号線		1層																					
撤去	HIVP φ 150	市車道	165.70	0.65	0.65	1.20 1.37	0.05 0.55	107.70			107.70				107.70			0.65	2.00				
市道20855号線		2層																					
撤去	HIVP φ 150	市車道	42.90	0.65	0.65	1.20 1.37	0.11 0.71		27.88			27.88			27.88	27.88		0.65		2.00	10.00		
市道20855号線		2層																					
撤去	DIP φ 150	市車道	3.50	0.65	0.65	1.20 1.37	0.11 0.71		2.27			2.27			2.27	2.27	0.11						
市道20855号線		1層																					
撤去	HIVP φ 150	市歩道	1.70	0.65	0.65	1.20 1.37	0.03 0.13			1.10			1.10					0.65					
市道20855号線		1層																					
撤去	HIVP φ 150	砂利道	3.50	0.65	0.65	1.20 1.37	0.20				2.27												
計	設計数量		217.30					107.70	30.15	1.10	107.70	2.27	30.15	1.10	107.70	30.15	30.15	0.11	0.65	1.30	2.00	2.00	10.00

工事名 鴨川水辺環境撤去工事

$$\text{メ力取り外し} = \text{掘削延長} + 0.5\text{m}$$
$$\text{凍結} = \text{掘削延長} + 1.0\text{m}$$

最大でも+1.5mまで

No.1

BH0.28(夜間)

路線	管種	舗装	掘削	掘削幅	掘削幅	土被り	現況	舗装切断			舗装版取り壊し			処 分 工	掘 削 工		管控除	埋 戻 工						処 分 工		
	口径	種別	延長 m	m	m	掘削深 m	As厚(m) 復旧 組成(m)	市 歩道	市 車道(1層)	市 車道(2層)	市 歩道	市 車道(1層)	市 車道(2層)		As廃材 m³	機 械		深 m	埋戻用砂質土 m³	深 m	埋戻発生土 m³	深 m	埋戻用改良土 m³		土砂 m³	
								3cm m	5cm m	11cm m	3cm m²	5cm m²	11cm m²			深 m										m³
			L1	W	W1		t	L1×2	L1×2	L1×2	L1×W1	L1×W1	L1×W1	L1×W1×t	h1	L1×W×h1 = ①	②×L1 =③		深 m	L1×W×h2 -③ = ④	h3	L1×W×h3 +③ = ⑤	h4	L1×W×h4 = ⑥	①－⑤	
						H	t3+t2+t1																			
市道1043号線		2層																								
撤去	HVP φ150	市車道	35.00	0.65	0.65	1.20 1.37	0.11 0.71			70.00			22.75	2.50	1.26	28.66	0.022 0.77			0.66	15.01			13.65		

工事名 鴨川水辺環境撤去工事

メカ取り外し＝掘削延長＋0. 5m
凍結＝掘削延長＋1. 0m
最大でも＋1. 5mまで


No.1

土工数量総括表

路線 工種	管種	舗装	掘削	掘削幅	舗装幅	土被り	現況	舗装切断			舗装版取り壊し			処 分 工	掘 削 工		管	埋 戻 工						処 分 工
	口径	種別	延長			掘削深	As厚(m) 復旧 組成(m)	3cm	5cm	11cm	3cm	5cm	11cm	As廃材	深			深	埋戻用砂質土	深	埋戻発生土	深	埋戻用改良土	土砂
			m	m	m	m	t	m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m	m ³	m ³	m	m ³	m	m ³	m	m ³	m ³
			L1	W	W1		t	L1×2	L1×2	L1×2	L1×W1	L1×W1	L1×W1	L1×W1×t	h1	L1×W×h1 ＝①	②×L1 ＝③	h2	L1×W×h2 －③＝④	h3	L1×W×h3 ＋③＝⑤	h4	L1×W×h4 ＝⑥	①－⑤
						H	t3+t2+t1																	
BH山積み0.13m ³ (昼間)	設計数量		73.5						147.00			44.10		2.20		56.00					33.95			22.05
	積算数量										44.0			2.0		56.0					34.0			22.0
BH山積み0.28m ³ (昼間)	設計数量		217.3					3.40	331.40	92.80	1.10	107.70	30.15	8.72		184.75					116.78			67.97
	積算数量										110.0		30.0	9.0		180.0					120.0			68.0
BH山積み0.13m ³ (夜間)	設計数量																							
	積算数量																							
BH山積み0.28m ³ (夜間)	設計数量		35.0							70.00			22.75	2.50		28.66					15.01			13.65
	積算数量												23.0	3.0		29.0					15.0			14.0
(昼間)	設計数量		290.8					3.40	478.40	92.80														
合計	積算数量							3.0	480.0	93.0														
(夜間)	設計数量		35.0							70.0														
合計	積算数量									70.0														


土工数量総括表

路線 工種	管種	舗装 種別	掘削 延長 m	掘削幅 m	舗装幅 m	土被り 掘削深 m	現況	舗 装 復 旧 工								充填工 m³	歩車道境界 ブロック m	区画線工					
	As厚(m)						下層路盤工 (t3)		上層路盤工 (t2)				舗装工 (t1)					W=45cm 白 m	文字・記号 白 m	ピクトグラム 箇所	矢羽根 箇所		
	復旧 組成(m)						市 車道(1層)	市 車道(2層)	市 歩道	市 車道(1層)	市 砂利道	市 車道(2層)	市 歩道	市 車道(1層)	市 車道(2層)							市 車道(2層)	
							t=30cm	t=30cm	t=10cm	t=20cm	t=20cm	t=30cm	t=3cm	t=5cm	t=6cm							t=5cm	
			L1	W	W1		t	RC-40 L1×W	RC-40 L1×W	RC-40 L1×W	RM-40 L1×W	RC-40 L1×W	RM-40 L1×W	密粒度As L1×W1	密粒度As L1×W1	粗粒度As L1×W1	密粒度As L1×W1	L1×㊸	L1	L1			
						H	t3+t2+t1							プライムコート	プライムコート	プライムコート	タックコート						
BH山積み0.13㎡ (昼間)	設計数量		73.5					44.10			44.10				44.10								
	積算数量																						
BH山積み0.28㎡ (昼間)	設計数量		217.3					107.70	30.15	1.10	107.70	2.27	30.15	1.10	107.70	30.15	30.15	0.11	0.65	1.30	2.00	2.00	10.00
	積算数量																						
BH山積み0.13㎡ (夜間)	設計数量																						
	積算数量																						
BH山積み0.28㎡ (夜間)	設計数量		35.0						22.75				22.75			22.75	22.75			6.00			
	積算数量																						
(昼間)	設計数量		290.8					151.80	30.15	1.10	151.80	2.27	30.15	1.10	151.80	30.15	30.15	0.11	0.65	1.30	2.00	2.00	10.00
合計	積算数量							152.0	30.0	1.0	152.0	2.0	30.0	1.0	152.0	30.0	30.0	0.1	0.7	1.0	2.0	2.0	10.0
(夜間)	設計数量		35.0						22.75				22.75			22.75	22.75			6.00			
合計	積算数量								23.0				23.0			23.0	23.0			6.0			




平面図 S=1:500


铸铁管撤去工 φ150 L=3.5m
硬質塩化ビニル管撤去工 φ150 L=248.8m(うち、夜間35.0m)
ダクタイトル铸铁管残置工 φ150 L=6.5m(モルタル充填)



①断面図 (施工前)



①断面図 (施工後)




平面凡例

— — — —	ガス管
— — — —	污水管
- - - - -	水道管
— — — —	撤去井水管
□	試掘


硬質塩化ビニル管撤去工 φ100 L=73.5m, φ150 L=289.8m
铸铁管撤去工 φ150 L=3.5m 計 L=366.8m

工 事 名	鴨川水辺環境撤去工事						
工 事 場 所	上尾市井戸木四丁目地内						
図 面 名	平面図						
	令和8年8月			縮尺	図 示		
上尾市 都市整備部 みどり公園課							図 番
							1 / 3

標準断面図 S=1 : 50



道路復旧標準図 S=Free




※土被り1.5mを越えて掘削を行う時は、必ず土留めを施工すること。


工 事 名	鴨川水辺環境撤去工事						
工 事 場 所	上尾市井戸木四丁目地内						
図 面 名	標準断面図、道路復旧標準図						
	令和8年8月			縮尺	図 示		
上尾市 都市整備部 みどり公園課							図 番 2 / 3

構造図 S=Free


揚水設備撤去 S=Free



分電盤・電柱撤去 S=Free



支持金具撤去 S=Free



工 事 名	鴨川水辺環境撤去工事						
工 事 場 所	上尾市井戸木四丁目地内						
図 面 名	構造図						
	令和8年8月			縮尺	図 示		
上尾市 都市整備部 みどり公園課							図 番
							3 / 3

上尾市土木工事特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 4 8 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

（受領書の交付）

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

（建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再 生 ア ス コ ン	(13)-50, (20)-50	表 層 及 び 基 層 等
再 生 粒 調 砕 石	40mm 以下	車 道 路 盤 等
再 生 切 込 砕 石	40mm 以下	車道及び歩道路盤等
再 生 砂	細粒分 含有率 50%未満	歩 道 等
再生骨材生コンクリート	L 18-10-20BB	均 し コ ン ク リ ー ト 等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

（ゼロ・エミッション工事の推進）

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

（CORINS 登録）

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

（法定外の労災保険の付保）

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（週休 2 日制適用工事）

第 1 4 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。
試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

（<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>）

工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

(占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

電子納品に関する特記仕様書

(適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領（案）・基準（案）及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

(電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

(電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

(条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分業の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

(提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)

指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

プラント会社名	処分地
(株)サンエコセンター	さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4
(株)オザワ 天沼プラント	さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8
(株)関根商店 三橋改良土センター	さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8
五葉建材(株) エコプラザさいたま	戸田市笹目 5 - 1 - 7
土リサイクルセンター(株) 川口プラント	川口市西新井宿 1 3 7 4
関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体 朝霞リサイクルステーション	朝霞市上内間木 5 0 3 - 6
(株)祥和コーポレーション 埼玉改良土センター	新座市野火止 3 - 2 - 3 3
(株)ウィンテック・関口工業(株)共同企業体 和光リサイクルステーション	和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6
柳沢コンクリート工業(株) 埼玉中央改良土プラント	桶川市川田谷 7 9 3
野崎興業(株) エコリサイクルプラント	北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1
木村建材工業(株) リサイクルセンター	川越市中福 9 1 8 - 1
(株)ホートー 川越リサイクルプラント	川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3
リコ・スタイル(株) 三芳改良土プラント	入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2
(株)加藤建設工業 武蔵プラント	日高市上鹿山 7 9 5 - 3
(株)春日部資材 彩の国改良土プラント	春日部市下大増新田 2 8 1 - 1

(有)彩光 草加市プラント	草加市柿木町 1 0 9 6 - 1
須合建設(株) ミサト改良土センター	三郷市インター南 1 - 2 - 2 0
(株)埼玉車輛 改良土プラント	草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1
(有)荻宿興業 蓮田土質改良プラント	蓮田市閩戸 5 7 6 - 1