

# 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 工 事 名     :   4－1 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 工事場所    :   上尾市大字小敷谷地内
- 工     種    :   土木一式工事  
(建設業法上の29分類)
- 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和   4 年   6 月   2 日から 令和   4 年 1 0 月 3 1 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3 5 , 4 9 7 , 0 0 0 円	3 5 , 3 5 4 , 0 0 0 円
工 事 概 要	<div>工事延長 342.4m</div> <div>污水管布設工 (PRP φ 200mm) 330.7m</div> <div>アルミ矢板土留2.5m 180.7m</div> <div>取付管工 14箇所</div> <div>付帯工 1式</div> <div>TV調査工 16.8m</div>	<div>工事延長 342.7m</div> <div>污水管布設工 (PRP φ 200mm) 331.0m</div> <div>アルミ矢板土留2.5m 181.0m</div> <div>取付管工 12箇所</div> <div>付帯工 1式</div> <div>TV調査工 廃止</div>

## 5 変更理由

<p>下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。</p> <p>○契約締結後に実施した試掘調査の結果、No. 3016-1 人孔設置位置において、既設管（水道）との十分な離隔が確保できないことが判明したため、人孔位置を変更する。これに伴い污水管布設工及び土留工を変更する。 (污水管布設工 +0.3m、アルミ矢板土留2.5m +0.3m)</p> <p>○3019 路線及び 3017 路線において、当初片側通行を確保するため曲管を使用していたが、契約締結後、現地にて保安計画を精査したところ曲管を使用せず、片側通行を確保することが確認できたため、曲管使用及びTV 調査工を廃止する。 (曲管廃止、TV 調査工廃止)</p> <p>○取付管工において、当初取付管を見込んでいた地権者の設置の見送り及び他路線工区への接続希望により、取付管工を変更する。 (取付管工 -2 箇所)</p> <p>以下の結果、減額変更とする。</p>
---