

## 変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : 5-43 市道50311号線外1路線 舗装排水工事

2 工事場所 : 上尾市日の出二丁目地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月11日から 令和5年12月28日まで	令和5年10月11日から 令和6年1月31日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	5, 214, 000 円	5, 337, 200 円
工 事 概 要	舗装版破碎 14m <sup>2</sup> 長尺U型側溝 52m 集水桝 2基 下層路盤 130m <sup>2</sup> 上層路盤 130m <sup>2</sup> 表層 296m <sup>2</sup>	舗装版破碎 27m <sup>2</sup> 長尺U型側溝 53m 集水桝 1基 下層路盤 119m <sup>2</sup> 上層路盤 119m <sup>2</sup> 表層 308m <sup>2</sup> 雨水桝縁塊設置 1箇所

## 5 変更理由

1 工区について、集水桝の設置間隔の見直しを実施し、当該路線延長での集水桝の設置箇所数を1基とすることで経済性を向上した。これに伴い長尺 U 型側溝の敷設延長を変更する。また、起点側の舗装について、事前測量の結果、既設舗装部との擦り付けのため舗装範囲を拡大し施工する必要があることから、舗装面積を増工する。なお、既設路盤は再利用できるため、減工する。

2 工区について、既設雨水桝が鋳物の格子蓋構造の古い構造となっているため、管理上及び安全性の観点から新しい構造に変更するため雨水桝縁塊設置を増工する。

上記のことから、増額変更を行う。

また、プラントからの材料の搬入が悪天候等の理由で遅滞しており、工期内の施工が難しいため、工期の延伸を行う。