

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6-1 公共 (補) マンホールトイレ設置工事
- 2 工事場所 : 上尾市立東町小学校
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 6 月 4 日から 令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで	令和 6 年 6 月 4 日から 令和 6 年 1 1 月 1 5 日まで
契 約 金 額 (税 込)	30,184,000円	31,632,700円
工 事 概 要	仮囲い設置・撤去工 : 80.0m リブ付き硬質塩化ビニル管 (φ150) : 3.6m	仮囲い設置・撤去工 : 98.0m リブ付き硬質塩化ビニル管 (φ150) : 2.6m [新規] 通路用仮設材設置工 : 144.0㎡ 硬質塩化ビニル管 (φ150) : 1.0m 異種管継手 (φ150) : 1個 防火水槽工 : 1式

5 変更理由

<p>本工事において発注後の調査・調整により、下記事由の通り数量の増減および工期の延長が生じるため、変更する。</p> <p>1. 仮設計画の変更について 施設管理者である東町小学校からの要望により、仮囲い及び、工事中に児童や保護者の迂回用通路として使用する敷鉄板を追加する。 仮囲い設置・撤去工 : +18.0m [新規] 通路用仮設材 (敷鉄板) 設置工 : +144.0 ㎡</p> <p>2. 既設ヒューム管 (φ250) との接続について 当初、既設ヒューム管 (φ250) とリブ付き硬質塩化ビニル管 (φ150) を接続することを想定して可とう支管継手を計上していたが、リブ付き硬質塩化ビニル管は接続できないことが判明したため、ヒューム管に接続する直前 1m の部分を硬質塩化ビニル管 (φ150) にし、異種管継手及びリブ付き硬質塩化ビニル管 (φ150) を介して人孔 No. 3-1 へ接続する。 リブ付き硬質塩化ビニル管 (φ150) : -1.0m [新規] 硬質塩化ビニル管 (φ150) : +1.0m 異種管継手 (φ150) : +1 個</p> <p>3. 防火水槽接続について 防火水槽への接続にあたり、水槽内の排水、削孔及び配管後の注水が必要であるが、当初設計では計上漏れしていたため、追加する。 [新規] 防火水槽工 : +1 式</p> <p>4. 工期の延長について 仕切弁 (外ねじタイプ) が受注生産であることから納入までに時間を要し、当初工期までの完工が困難なことから工期を延長する。 当初 : 令和 6 年 6 月 4 日 ~ 令和 6 年 10 月 31 日 変更 : ~ 令和 6 年 11 月 15 日</p> <p>以上の結果、増額および工期を延伸する。</p>
