

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6-3 公共下水道（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市下水道目南地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 1 月 6 日から 令和 7 年 3 月 1 4 日まで	令和 6 年 1 1 月 6 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 8 6 2 , 3 0 0 円	1 0 , 8 0 3 , 1 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 95.8m 污水管布設工 (リブ付き硬質塩化ビニル管 φ 200mm) 93.7m 組立塩ビマンホール設置工 3箇所 管路掘削 173.9m ³ 管路埋戻 103.4m ³ アルミ矢板土留 (L=2.0m) 40.0m アルミ矢板土留 (L=2.5m) 55.8m 試掘工 3箇所	工事延長 98.2m 污水管布設工 (リブ付き硬質塩化ビニル管 φ 200mm) 96.4m 組立塩ビマンホール設置工 2箇所 管路掘削 124.4m ³ 管路埋戻 51.6m ³ アルミ矢板土留 (L=2.0m) 4.4m アルミ矢板土留 (L=2.5m) 0m 試掘工 6箇所 【新規】アルミ矢板土留 (L=1.5m) 93.8m

5 変更理由

○変更理由・内容
1. No190-1-3～No190-1-4 区間における試掘箇所の追加について 契約締結後の試掘調査の結果、当初設計の線形では水道管が支障となることが判明した。線形変更を検討するため、試掘箇所を追加する
2. No190-1-3～No190-1-4 区間における線形変更について 再試掘調査の結果、ルートを変更し浅埋設とすることで、水道管と雨水管の上越しによる管の布設が可能であることが分かったため、線形を変更する。
3.工期延長について 線形変更のため試掘調査をして検討したこと、県道占用の変更協議により時間を要したことから、工事着手に遅れが生じたため、工期延長する。
4. No.190-1-1～No.190-1-3 区間におけるアルミ矢板の追加について 管布設のため掘削を行った結果、深さ 0.5m付近から山ずりの構造となっており、管布設作業時に山ずりが崩れることから、安全確保のため、アルミ矢板土留 (L=1.5m) を追加する。
数量変更 工事延長+2.4m、污水管布設工 (リブ付き硬質塩化ビニル管 φ 200 mm) +2.7m、組立塩ビマンホール設置工 -1 箇所、管路掘削 -49.5 m ³ 、管路埋戻 -51.8 m ³ 、アルミ矢板土留(L=2.0m) -35.6m、アルミ矢板土留(L=2.5m) -55.8m、試掘工 +3 箇所、 【新規】アルミ矢板土留(L=1.5m) +93.8m
工期変更 当初：令和 6 年 11 月 6 日～令和 7 年 3 月 14 日 変更：令和 6 年 11 月 6 日～令和 7 年 3 月 25 日
○契約金額の増額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
— 2 , 0 5 9 , 2 0 0 円 — 1 8 7 , 2 0 0 円)