

令和 7 年度 工 事 仕 様 書

						検算	設計
工 事 名	耐震性防火水槽設置工事						
工 事 場 所	上尾市小泉七丁目地内						
路 河 川 名 称							
事 業 名							
工 事 大 要	耐震用防火水槽 1基 防火水槽標識 1箇所						

変更理由					
備考					
地区	県南(北本県土整備)	労務費補正	1.04	機械経費(賃料)補正	1.02
単価適用年月	令和07年09月01日付 公共				
工期	当初	自		至	
		日数			
	変更			至	
経費適用年月	公共 令和06年度				
主たる工種	河川・道路構造物工事				
施工地域	市街地(DID補正)(1)-3				
設計	当初金額		変更金額		
	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
請負	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
	請負増減額				
週休2日区分	4週8休補正(月単位)				

耐震性防火水槽設置工事

総 括 表					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
防火水槽設置工事	1	式			
合計					

耐震性防火水槽設置工事

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
防火水槽設置工事	1	式			
防火水槽設置工	1	式			
土工	1	式			
土工	1	式			
床掘	429	m3			単 1 号
埋戻	245	m3			単 2 号
法面整形	17	m2			単 3 号
土砂運搬	157	m3			単 4 号
仮設工	1	式			
土留工	1	式			
鋼矢板圧入 Ⅲ型 L=8.0m	44	枚			単 5 号
油圧式杭圧入機据付・撤去 圧入	1	回			単 6 号
鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=8.0m	44	枚			単 7 号
油圧式杭圧入引抜機据付・撤去 引抜	1	回			単 8 号

耐震性防火水槽設置工事

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
仮設材賃料	1	式			明 1 号
ポンプ運転		日			単 9 号
ポンプ据付・撤去	1	現場			単 10 号
工事用道路	1	式			
工事用道路	1	式			
敷鉄板設置・撤去 1524×6096	511	m2			単 11 号
敷鉄板賃料 1524×6096	1	式			単 12 号
防火水槽設置工	1	式			
防火水槽設置工	1	式			
耐震性防火水槽 貯留量40m ³	1	基			単 13 号
防火水槽標識	1	箇所			単 14 号
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員	1	式			

耐震性防火水槽設置工事

本工事費内訳書					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
交通誘導警備員B		人日			単 15 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 片道運搬距離10km	109.34	t			代 11 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	218.68	t			代 12 号
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離20km	1	台			代 13 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			市街地(DID補正)(1)-3
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			市街地(DID補正)(1)-3
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭的保証を必要とする

耐震性防火水槽設置工事

本工事費内訳書

[illegible]

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 1 号 D代価

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 3KVA		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 3 号 D代価						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)	
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)	
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)	
★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			4週8休補正(月単位)	
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 13 号 単価表		耐震性防火水槽 貯留量40m³				1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
耐震用防火水槽 Aタイプ I型	2	基				
耐震用防火水槽 Bタイプ I型	1	基				
耐震用防火水槽 Cタイプ I型	2	基				
底設ピット φ600 h=500	2	本				
吸管投入孔 φ600 h=300	2	本				
吸管投入孔 φ600 h=600	2	本				
鉄蓋 φ600	2	組				
PC鋼材	1	式				
本体ブロック据・組立工	1	基				
蓋及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロック使用しない	2	組			単 16 号	
吸管投入孔据付工	4	基				
底設ピット据付工	2	基				
ウレタン目地工 材工共	51.4	m				
基礎コンクリート工	5.08	m3			単 17 号	

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 14 号 単価表					
防火水槽標識					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
標識 反射タイプ	10	基			
基礎ブロック 300×300×600	10	個			
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 鉄製品 φ60.5 規模2基以下	10	基			代 8 号
基礎砕石工 砕石厚=0.1m 再生クラッシャー 40～0	3.6	m2			代 9 号
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 1 号 代価表					
鋼矢板圧入 (25<Nmax≤50) (ウォークジェット使用) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長9m					
10 枚 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
とび工		人			4週8休補正(月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN		日			
杭打ち用ウォータージェット運転 エンジン式 14.7MPa 325 l/min		日			
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

耐震性防火水槽設置工事

第 2 号 代価表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
とび工		人			4週8休補正(月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN		日			
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

耐震性防火水槽設置工事

第 3 号 代価表

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜き長8m

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
とび工		人			4週8休補正(月単位)
油圧式杭圧入引抜き機運転 エンジン式ユニット800kN		日			
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

上尾市

耐震性防火水槽設置工事

第 4 号 代価表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
とび工		人			4週8休補正(月単位)
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN		日			
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型25t吊		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

上尾市

耐震性防火水槽設置工事

第 5 号 代価表		敷鉄板設置・撤去				100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)	
とび工		人			4週8休補正(月単位)	
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 70-7型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 7 号 代価表

基礎砕石工 砕石厚=0.2m 再生クラッシャー 40～0

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
★再生クラッシャーラン RC-40	22	m3			
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)		日			
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3		時間			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 9 号 代価表

基礎砕石工 砕石厚=0.1m 再生クラッシャーラン 40～0

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
★再生クラッシャーラン RC-40	11	m3			
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)		日			
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3		時間			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 11 号 代価表						仮設材等の運搬(1車1回) 片道 製品長12m以内 片道運搬距離10km					
						1 t 当り					
名 称 ・ 規 格						数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
トラック運賃						1	t				
諸 雑 費 (丸め)						1	式				
計											
単位当たり											

[illegible]

[illegible]

耐震性防火水槽設置工事

第 1 号 施工パッケージ				床掘り 土砂 標準		1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)						4週8休補正(月単位)
【労務】						
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
【材料】						
★怪油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 2 土留方式の種類 自立式 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 施工方法 標準 [J4] = 1 障害の有無 障害無し			

耐震性防火水槽設置工事

第 2 号 施工パッケージ				埋戻し 最大埋戻幅4m以上		1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)						4週8休補正 (月単位)
★振動ローラ (舗装用) [バッドガイト式] 運転質量 0.5～0.6t						4週8休補正 (月単位)
★タンバ及びランマ 質量 60～80kg						4週8休補正 (月単位)
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正 (月単位)
普通作業員						4週8休補正 (月単位)
運転手 (特殊)						4週8休補正 (月単位)
【材料】						
★軽油						
★ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 施工方法 最大埋戻幅4m以上			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用		

耐震性防火水槽設置工事

第 3 号 施工パッケージ 法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						4週8休補正(月単位)	
【労務】							
普通作業員						4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)	
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部 [J4] = 1 土質 土質、土、砂及び砂質土、粘性土				[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			

耐震性防火水槽設置工事

第 4 号 施工パッケージ

土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オンロード・ディゼール 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						4週8休補正(月単位)
【材料】						
★軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J6] = 6 運搬距離 3.0km以下				[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

耐震性防火水槽設置工事

第 5 号 施工パッケージ 型枠 一般型枠 均しコンクリート							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
型枠工						4週8休補正(月単位)	
普通作業員						4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

耐震性防火水槽設置工事

第 6 号 施工パッケージ

コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

上尾市

耐震性防火水槽設置工事

諸 經 費 設 定 情 報

[illegible]

