

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 小敷谷保育所屋上防水改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷 7 2 3 番地 1
- 3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 9 月 1 7 日から 令和 2 年 1 2 月 9 日まで	-
契 約 金 額 (税 込)	9 , 6 8 0 , 0 0 0 円	8 , 9 1 0 , 0 0 0 円
工 事 概 要	<div>1. 直接仮設工事</div> <div>① 枠組本足場 900*1700 80.9㎡ 安全手すり 16.3㎡ 養生シート張り(防災Ⅱ類) 53.2㎡ 養生(外壁改修) 32.6㎡ 整理清掃後片付け(外壁改修) 32.6㎡ ② 脚立足場 22.5㎡</div> <div>2. 屋上防水改修工事</div> <div>③ パラペット下部 モルタル詰め 75.9㎡ 既存防水層撤去範囲変更 320.0㎡ 煙突開口ふさぎ 3カ所</div> <div>3. その他工事</div> <div>④ 施工数量調査(外壁改修) 82.9㎡ 高圧水洗浄 30Mpa 82.9㎡ クラック補修 Uカットシール材充填 24.9㎡ 下地調整 セメント系下地調整塗材 82.9㎡ 外壁面塗装(防水形複層塗材E) 64.6㎡ 立上り塗装(防水形複層塗材E) 15.0㎡ 天端塗装(防水形複層塗材E) 3.3㎡</div>	<div>0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 33.5㎡ 安全垂直ネット張り 58.7㎡</div> <div>0.0㎡ 290.0㎡ 0カ所 防水端末シーリング 75.9㎡ ウレタン塗膜防水 平場 19.4㎡</div> <div>0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡</div> <div>⑤ 打継目地シーリング撤去新設 22.1m 立上り ウレタン塗膜防水材塗布 5.0m</div>

5 変更理由

<div>① 外壁吹付材にアスベスト検出の為、枠組本足場を取り止めとした。</div> <div>② 安全性を考慮し、仮設計画を変更とした。</div> <div>③ 仕様を検討した結果、不要となる仕様は取り止めとし、必要な仕様を追加した。</div> <div>④ 外壁吹付材にアスベスト検出の為、外壁改修を取り止めとした。</div> <div>⑤ 外壁改修の仕様を検討し、別の仕様に変更した。</div>

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。