

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 2-48 市道1054号線 舗装排水工事
- 2 工事場所: 上尾市中妻二丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月5日 から 令和3年3月26日 まで	____ から ____ まで
契 約 金 額 (税込み)	26,232,800 円	26,785,000 円
土工	土工	土工
掘削	308.4 m <sup>3</sup>	掘削 322.8 m <sup>3</sup>
残土運搬処分	308.4 m <sup>3</sup>	残土運搬処分 322.8 m <sup>3</sup>
舗装工	舗装工	舗装工
As舗装版破碎	206.4 m <sup>2</sup>	As舗装版破碎 411.2 m <sup>2</sup>
As殻運搬処分	24.6 m <sup>3</sup>	As殻運搬処分 41.0 m <sup>3</sup>
上層路盤(t=70)	— m <sup>3</sup>	上層路盤(t=70) 204.8 m <sup>3</sup>
表層(t=50)	204.8 m <sup>2</sup>	表層(t=50) 409.6 m <sup>2</sup>
不陸整正	— m <sup>2</sup>	不陸整正 204.8 m <sup>2</sup>
仮設工	仮設工	仮設工
水替工	— 日	水替工 13.0 日

5 変更理由

・当初、ボックスカルバート工1日あたりの進捗に対する舗装一次復旧(2層、12cm厚)のみを計上していたが、これを舗装厚5cm(1層)に変更(追加)し、沿道の住宅へ与える舗装継ぎ目による車両通過時の振動等を考慮し、最終的に施工範囲を一連で当初設計の12cm厚で舗装二次復旧を行う。  
・施工始点付近より地下水が確認されたため水替工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このフアイルを契約検査課に提出すること。